

PLANI VENDOR I MENAXHIMIT TE INTEGRUAR TE MBETJEVE 2023-2027

0.1 Mbledhja e mbetjeve në qytetin e Korçës

0.1.1 Zona e shërbimit dhe popullsia

Qyteti i Korçës ndahet në 3 zona urbane: zona e vjetër e qytetit (zona 1/A dhe 1/B), zona perëndimore (zona 2) dhe zona jugore (zona 3), shihni Figura 1. Nga ana administrative, qyteti përbëhet nga 18 lagje. Popullsia gjithsej që jeton në qytetin e Korçës jepet rreth 70,000 banorë (rreth 23,150 familje). Përveç kësaj, ushtrojnë aktivitetin e tyre 1,800 biznese të vogla dhe 410 biznese të mëdha. Gjendja e rrugëve në zonat urbane është në përgjithësi e mirë, rrugë të shtruara me kalldrëm në zonat e vjetra të qytetit dhe rrugë më të gjera të asfaltuara në zonën perëndimore dhe jugore të qytetit.

0.1.2 Organizimi dhe përgjegjësità

Bazuar në një kontratë shërbimi publik Bashkia Korçë ia kalon kompanisë private përgjegjësità e mbledhjes së mbetjeve nga familjet dhe bizneset brenda zonave të përcaktuara dhe lagjeve të qytetit.¹

0.1.3 Logjistika dhe pajisjet

Operatori privat kryen aktivitetin me 5 kamionë teknologjik kompaktor, prej të cilëve

- 2 kamionë të vegjël kompaktor (Mitsubishi) përdoren kryesisht në zonën qendrore urbane, pra në zonat 1/A dhe 1/B që përbëjnë pjesën e vjetër të qytetit, me një ngarkesë maksimale prej 2 tonë secili.² Mjeti që shërben në lagjet 11 dhe 12 gjithashtu mbledh mbetjet në lagjet 6, 7 dhe 8, në zonat e banimit me shtëpi private. Mjeti tjetër që shërben në lagjet 1, 2 dhe 3 pjesërisht shërben edhe në disa zona me shtëpi private në lagjen 4. Për shkak të strukturës së

¹ Ofruesi privat i shërbimit është gjithashtu përgjegjës për pastrimin e rrugëve, pastrimin e dëborës, dhe shërbime të tjera që lidhen me pastrimin në zonat publike.

² Duke supozuar një dendësi të masës së mbetjeve prej 0.175 kg/l në zonat urbane llogaritet një ngarkesë me vëllim 10 m³ për kamion.

dendur të banesave dhe rrugëve të ngushta, shërbimi ofrohet me mbledhjen e qeseve të mbetjeve nga trotuaret ose derë më derë.

- 3 kamionë teknologjik kompaktor më të mëdhenj përdoren kryesisht në zonën e re urbane, i.e. në zonat 2 (perëndimore) dhe 3 (jugore): 2 njësi me ngarkesë maksimale prej 8 tonë dhe një me kapacitet 10 tonë³ që shërben në të dyja zonat, kryesisht në lagjet 16, 17 dhe përgjatë rrugëve kryesore me blloqe pallatesh në lagjet 6, 7 dhe 8. Këtu mbetjet mblidhen nga kontenierët me kapacitet 1.1 m^3 të vendosur në pikë të përcaktuara për kontenierët përgjatë rrugëve të gjera. Në këto lagje urbane janë vendosur gjithsej 500 kontenierë publikë.

³ Duke supozuar një dendësi të masës së mbetjeve prej 0.175 kg/l në zonat urbane, vëllimi i ngarkesës llogaritet të jetë 45 m^3 dhe 56 m^3 për kamion, përkatësisht.




Figura 1 Zonat e shërbimit në lagjet urbane të qytetit të Korçës

0.1.4 Performance aktuale e mbledhjes së mbetjeve

Mbledhja e mbetjeve kryhet përgjithësisht çdo ditë (përfshi fundjavën dhe festat) dhe secili nga kamionët kryen dy rrugë në ditë. Ndërsa në zonën e vjetër të qytetit, ku njerëzve u kërkohet t'i nxjerrin mbetjet në qese jashtë derës ose në trotuar, shërbimi ofrohet në orët e paradites, mbledhja e mbetjeve nga kontenierët publikë kryhet gjatë turnit të natës. Të gjitha mbetjet që mblidhen në zonat urbane transportohen në fushën e kontrolluar të mbetjeve të Korçës. Itinerari i detajuar dhe grafiku kohor i kryerjes së shërbimit nga operatori privat jepen në SHTOJCËN 2.

Bazuar në informacionin e dhënë nga supervizori, puna që kryhet nga kamionët e mbledhjes së mbetjeve në zona të veçanta shërbimi është regjistruar në lidhje me distancën e përshkuar dhe kohën që i nevojitet mjetit për të bërë të gjitha rrugët e plota në një javë. Për rrjedhojë, janë specifikuar gjithsej distanca e përshkuar (km) dhe koha (orë) sa i përket udhëtimit drejt/ midis brenda zonave të mbledhjes, transportit për në fushën e mbetjeve, shkarkimit dhe kthimit të mjetit në garazh ose në zonën tjeter të shërbimit. Përmbledhjet e performancës në zonat e ndryshme të shërbimit paraqiten në SHTOJCËN 3.

0.1.5 Kostot direkte të mbledhjes së mbetjeve

Shpenzimet fillestare të mjeteve llogariten mbi blerjen e mjeteve të reja. Mjetet e vjetra që janë pjesërisht ose plotësisht të amortizuara nuk janë marrë parasysh për llogaritjen e kostove. Supozohet që kamionët e rinj do të përdoren për një periudhë prej 10 vjetësh (jetëgjatësia), ndërsa kontenierët do të jenë në gjendje pune për 4 vjet. Një rezervë për mjetet në rast defekti të papritur, mirëmbajtjeje dhe riparimi është llogaritur me 10% të investimit fillestar.

Kostot e personelit llogariten në bazë të pagave bruto që përfshijnë 15% sigurime shoqërore dhe 1.5 % sigurime shëndetësore mbi pagat bazë (54,000 Lekë/muaj për shoferët, 40,000 Lekë/muaj për punëtorët e ngarkimit), një shtesë për mbikëqyrjen (10%) dhe një fond rezervë prej 10% në rast leje, raporti mjekësor dhe arsyeve të tjera të mungesës në punë. Kostot për taksa dhe siguracione llogariten në masën 1.5% në vit, të shpenzimeve fillestare për mjetet. Kostot e riparimit dhe mirëmbajtjes së mjeteve dhe kontenierëve llogariten në masën 5% në vit të vlerës fillestare të blerjes së tyre.

Kostot operative varen nga puna e kryer nga secili mjet dhe nga konsumi përkatës i karburantit, vajit të motorit dhe hidraulik dhe ndërrimit të gomave.



0.1.6 Vlerësimi dhe pasojat për të ardhmen

Rezultatet e llogaritjeve të performancës dhe kostos janë përbledhur si më poshtë:

- Bazuar në supozimet rreth aftësisë mbajtëse specifike të kamionëve teknologjik kompaktor, ngarkesa totale e mbetjeve të mbledhura nga zonat rurale përllogaritet rreth 13 tonë në ditë.
- Gjatë një viti, bëhen rreth 3.640 rrugë për në Landfillin Rajonal te Maliqit me një ngarkesë mesatare prej 1.8 tonë/ rrugë me kompaktorët e vegjël dhe një ngarkesë prej midis 4-6 tonë/ rrugë me kompaktorët e mëdhenj. Distanca mesatare e udhëtimit është rreth 16 km për një rrugë të plotë.
- Përgjithësisht, kostot për njësi të kamionëve të vegjël kompaktor (21 €/t), të cilët përdoren për mbledhjen e qeseve nëpër rrugët e ngushta të pjesës së vjetër të qytetit – duke harxhuar shumë kohë, janë rreth 3-4 herë më të larta se ato të kamionëve teknologjik kompaktor më të mëdhenj dhe shumë më ekonomikë (7 €/t) që mbledhin mbetjet nga kontenierët publikë me kapacitet 1.1 m^3 .
- Kostot specifike më të larta të kamionëve të vegjël teknologjik (mbi 21 €/t) shoqërohen me cilësi më të lartë shërbimi, pasi kamionët mund të manovrojnë afér shtëpive në rrugët e ngushta, ndërsa banorët në zonat më të reja të qytetit duhet t'i sjellin mbetjet në kontenierët publikë, një shërbim që ofrohet me koston për njësi më pak se 7 €/t.
- Në përgjithësi, cilësia e shërbimit të ofruar nga kontraktori është e kënaqshme dhe duket se mbledhja e mbetjeve menaxhohet mirë, siç tregon pastërtia e rrugëve kryesore dhe trotuareve, si edhe mirëmbajtja e kontenierëve dhe pikave të tyre nëpër qytet.

Mbledhja e mbetjeve në fshatra

0.1.7 Zona e shërbimit dhe popullsia

Vendbanimet rurale të Bashkisë Korçë përbëhen nga njësítë administrative të Drenovës, Bulgarecit, Voskopit, Voskopojës, Mollajt, Vithkuqit dhe Lekasit, siç paraqiten në Figura 2.




Figura 2 Zonat rurale të Bashkisë Korçë[CZ1]

Qendra banimi të vogla rurale janë të shpërndara në një zonë të gjerë dhe pjesërisht malore dhe një popullsi prej rreth 33,500 banorë (10,462 familje) jetojnë në 63 fshatra. Rreth 280 biznese janë të regjistruara në këtë zonë.

Gjendja e rrugëve dhe qarkullimi në vendbanimet rurale me kamionë paraqiten të ndryshme dhe ndikojnë ndjeshëm në efektivitetin dhe eficencën e kostos të shërbimeve të mbledhjes së mbetjeve.

- **Drenovë:** Qendra e njësisë administrative dhe pjesa më e madhe e vendbanimeve mund të shërbehet me kamionët e mbledhjes së mbetjeve. Dardha, megjithëse ndodhet larg në zonë malore, lidhet me rrugë të asfaltuara, por mbledhja e mbetjeve në rrugët e ngushta e të pjerrëta me kalldrëm të fshatit harxon shumë kohë.
- **Bulgarec:** Në periferi të qytetit të Korçës vendbanimet e Bulgarecit dhe Çifligut, në perëndim të rrugës nationale për në Maliq, janë të qarkullueshme nga kamionët. Fshatrat në lindje përgjatë rrugës nationale për në Bilisht (Dishnicë,

Neviqisht, Belorta, Kuç i Zi) kanë rrugë të asfaltuara vetëm në hyrjen kryesore të tyre. Qarkullimi i kamionëve në fshatrat e tjera (Lumalas, Biranj, Melçan, Porodinë, Malavec, Shamoll dhe Barç) me rrugë të shtruara me çakull është i vështirë për sa kohë rrugët nuk janë të asfaltuara. Rehabilitimi i segmentit rrugor midis Porodinës dhe Melçanit do të ofronte një rrugë të shkurtër për transportin e mbetjeve nga Voskopi dhe Voskopoja për në vend depozitim e Maliqit në të ardhmen.

- **Voskop:** Vetëm qendra e njësisë administrative është e qarkullueshme nga kamionët e mbledhjes së mbetjeve. Në të gjithë fshatrat e tjera, vetëm hyrja kryesore e tyre është (pjesërisht) e asfaltuar, rrugët e tjera janë të shtruara me çakull. Në Damjanec nuk ka shërbim për shkak të pamundësisë së mjeteve për të qarkulluar.
- **Voskopojë:** Vetëm qendra e njësisë administrative është e qarkullueshme nga kamionët e mbledhjes së mbetjeve në rrugët e shtruara me kalldrëm. Në të gjithë fshatrat e tjera, vetëm rruga kryesore hyrëse është (pjesërisht) e asfaltuar, rrugët e tjera dytësore janë vetëm me çakull.
- **Mollaj:** Vetëm qendra e njësisë administrative Mollaj është e qarkullueshme nga kamionët e mbledhjes së mbetjeve. Në të gjithë fshatrat e tjera, vetëm rruga hyrëse kryesore është (pjesërisht) e asfaltuar, ndërsa rrugët dytësore janë të shtruara me çakull. Shërbimi ofrohet në të gjithë fshatrat.
- **Vithkuq:** Qendra e njësisë administrative dhe fshatrat Shtyllë, Leshnjë dhe Gjanç janë të qarkullueshme nga kamionët e mbledhjes së mbetjeve në rrugët kryesore të asfaltuara. Rrugët dytësore janë vetëm të shtruara me çakull.

0.1.8 Organizimi dhe përgjegjësítë

Sektori i menaxhimit të mbetjeve të ngurta është organizuar në varësi të Drejtorisë së Menaxhimit te Kontratave të Bashkisë Korçë.. Administratorët e njësive administrative⁴ dhe kryetarët e fshatrave informojne per sherbimin. Kufijtë e mëparshëm administrativë janë raujtur brenda organizimit të zgjeruar të shërbimeve bashkiake për mbledhjen e mbetjeve.

0.1.9 Logjistika dhe pajisjet

Mbledhja dhe transporti i mbetjeve kryhet vetëm me kamionët vetëshkarkues me karroceri të sheshtë me kapacitet 6 m^3 , ose me kamionë të hapur me kapacitet $3\text{-}6\text{ m}^3$. Modeli më i

⁴ Shihni listën e personave përgjegjës për menaxhimin e mbetjeve në SHTOJCËN 1.

përhapur është mbledhja me qese dhe vetëm në pak vende përdoren kontenierë ose kosha.

0.1.10 Performanca aktuale e mbledhjes së mbetjeve

Mbledhja e mbetjeve në një fshat zakonisht kryhet një ose dy herë në javë dhe kamionët kryejnë 1-3 rrugë në ditë. Për shkak të mundësisë së kufizuar për të qarkulluar me kamionë deri nëpër shtëpi, banorëve u kërkohet t'i sjellin mbetjet e tyre në qese deri në rrugën kryesore, ose punëtorët duhet t'i mbledhin ato nga familjet e fshatit. Kjo bën që shërbimi në fshatra të harxhojë shumë kohë.

Informacion i detajuar mbi popullsinë dhe sasinë e mbetjeve të mbledhura, një vlerësim i gjendjes së rrugëve në fshatra dhe detaje të grafikut kohor të shërbimeve të mbledhjes së mbetjeve paraqiten për secilën zonë shërbimi në SHTOJCËN 4.

Bazuar në informacionin e dhënë nga supervizorët e njësive administrative, puna e kryer nga kamionët e mbledhjes së mbetjeve në zona të veçanta shërbimi është regjistruar, sa i përket distancës së përshkuar dhe kohës së nevojshme për të gjitha rrugët që kryen mjeti gjatë një javë. Rrjedhimisht, janë specifikuar distanca në total (km) dhe koha (orë) që lidhet me udhëtimin drejt/ midis dhe brenda zonave të mbledhjes së mbetjeve, me transportin deri në fushën e mbetjeve, shkarkimin dhe kthimin e mjetit në garazh apo në zonën tjeter të shërbimit. Grafikët e detajuar të punës për kamionët e mbledhjes së mbetjeve në zonat përkatëse paraqiten në SHTOJCËN 5.

[CZ2]

Performanca dhe kostoja		Njësi	Zonat e shërbimit							Total
			Drenovë	Bulgareci Lindor	Bulgareci Perëndimor	Voskop	Voskopojë	Mollaj	Vithkuq	
Performanca	Mbetjet e mbledhura	t/vit	1,098 t	1,304 t	1,030 t	412 t	309 t	618 t	103 t	4,873 t
	Distanca e pëershkuar	km/vit	16,874	15,340	14,976	9,256	5,824	12,350	8,346	82,966
	Rrugët e kryera	rrugë/vit	832	780	780	312	468	312	156	3,640
Koha	Udhëtimi	h/javë	5.08	1.75	2.08	1.83	2.08	2.92	2.50	18.25
	Mbledhja	h/javë	27.25	22.75	23.25	34.00	36.00	37.50	15.00	195.75
	Transporti në distancë	h/javë	4.00	5.00	3.83	3.00	1.92	2.92	0.75	21.42
	Shkarkimi	h/javë	4.00	3.75	3.75	1.50	2.25	1.50	3.75	20.50
	Kthimi	h/javë	3.92	3.08	4.00	2.00	0.75	2.00	1.50	17.25
	Koha gjithsej	h/javë	44.25	36.33	36.92	42.33	43.00	46.83	23.50	273.17
Kosto/vjesi	Kamionët e nevojshëm	nr.	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	7.0
	Kosto kapitale vjetore	€/vit	2,750 €	2,750 €	780 €	2,750 €	550 €	2,750 €	550 €	12,880 €
	Kosto operative vjetore	€/vit	18,700 €	18,308 €	18,215 €	16,755 €	14,448 €	17,545 €	15,092 €	119,064 €
	Total kosto direkte vjetore	€/vit	21,450 €	21,058 €	20,965 €	19,505 €	14,998 €	20,295 €	15,642 €	133,914 €
Kosto/vjesi	Kosto pér ton	€/t	19.53 €	16.15 €	20.36 €	47.36 €	48.56 €	32.85 €	151.93 €	27.48 €
	Kosto pér km	€/km	1.27 €	1.37 €	1.40 €	2.11 €	2.58 €	1.64 €	1.87 €	1.61 €
	Kosto pér rrugë	€/trip	29.46 €	27.00 €	26.88 €	62.52 €	32.05 €	65.05 €	100.27 €	36.79 €

1 Optimizimi i mbledhjes së mbetjeve në zonat rurale

1.1 Supozimet kryesore për planifikimin

1.1.1 Pajisjet e duhura të transportit



Gjetja kryesore nga vlerësimi i situatës aktuale është se kamionët e mbledhjes së mbetjeve punojnë me kapacitete shumë të vogla. Hapi i parë për optimizimin e sistemit është të rritet aftësia mbajtëse e kamionëve, deri në masën që lejon qarkullimin e tyre në rrugët e ngushta e ndonjëherë të pjerrëta të fshatrave.

Për rrjedhojë, propozohet të investohet në blerjen e më shumë kamionëve të përshtatshëm e me eficencë kostoje për mbledhjen e mbetjeve, të cilët mund të mbajnë sasi më të mëdha mbetjesh, duke ulur në këtë mënyrë numrin e rrugëve në distanca të largëta për në vend depozitimin sanitari të Maliqit.

Përmirësimi kohët e fundit i mbledhjes së mbetjeve në pjesën e vjetër të Korçës me kamionë kompaktor të vegjël jep prova se e njëjta qasje mund të ndiqet për mbledhjen e mbetjeve në fshatra. Më poshtë jepen specifikimet paraprake për një kamion të vogël kompaktor të përshtatshëm, i cili mund të mbajë një ngarkesë deri në 2.9 tonë mbetje të

ngjeshura (që është 2 herë më e lartë se ngarkesa e një kamioni vetëshkarkues të thjeshtë).

Tabela 1 Krahasimi i kapaciteteve të transportit – kamioni kompaktor krahasuar me kamionin vetëshkarkues [CZ3]

Të dhëna teknike	Njësi	Kamion teknologjik kompaktor	Kamion vetëshkarkues
			
Pesha maksimale totale	t	8.50	6.60
Shasia	t	4.00	4.00
Trupi	t	1.00	0.60
Pajisja ngritëse	t	0.30	0.00
Ngarkesa (pesha)	t	3.20	2.00
Kapaciteti i karrocerisë	m ³	7.00	13.00
Pesha për vëllim e trupit	kg/m ³	0.46	0.20
Dendësia e masës së mbetjeve shtëpiake të përziera	kg/m ³	0.20	0.20
Norma e ngjeshjes	1 : ...	2.3	1.0
Shfrytëzimi mesatar i kapacitetit	%	90%	50%
Ngarkesa (vëllimi)	m³	14.4	6.5
Ngarkesa aktuale për kamion	t/kamion	2.9	1.3

1.1.2 Mbledhja e mbetjeve në qese

Diskutimet e zhvilluara me personat përgjegjës për mbledhjen e mbetjeve në zonat rurale sollën përfundimin se përdorimi i kontenierëve me kapacetet 1.1 m^3 për grumbullimin e mbetjeve nuk shihet si i përshtatshëm. Në këtë kontekst u përmendën disa arsyet:

- Në rrugët e ngushta mungon ose ka vetëm një hapësirë të kufizuar për të vendosur kontenierë.
- Kontenierët me rrota është e vështirë të lëvizën në rrugë dheu, çka do të shkaktonte shumë dëmtim dhe konsumim të tyre.
- Kontenierët e hapur në vende publike tërheqin grumbullimin e mbetjeve të paautorizuara, si mbetje inerte të ndërtimit, mbetje të gjelbra, etj.

Mundësia e vendosjes së kontenierëve në vendet pranë hyrjes së fshatrave u kundërshtua gjithashtu për të njëjtat arsyet, si edhe për kostot shtesë që do të ketë blerja e mirëmbajtja e kontenierëve.



Rrjedhimisht, mbledhja me qese duket një qasje më e përshtatshme në zonat rurale. Megjithatë, kjo kërkon punë e përpjekje në ndërgjegjësimin e banorëve të fshatrave mbi përgjegjësinë që ata kanë për t'i nxjerrë qeset e mbetjeve në rrugët kryesore hyrëse, në të cilat mund të qarkullojnë kamionët, ose t'ua dorëzojnë qeset e mbetjeve dy punëtorëve që shoqërojnë kamionin.

Banorët duhet të kenë informacion të qartë mbi grafikun e rregullt të mbledhjes së mbetjeve, në mënyrë që ata të dinë ditët(2here ne javë) dhe orën kur kamioni mbërrin në fshat për t'i nxjerrë mbetjet në vendet e përcaktuara apo për t'i ngarkuar direkt mbi kamion në kohën e duhuar.

Ndërgjegjësimi i publikut dhe komunikimi i mirë midis ofruesit të shërbimit, kryetarëve të fshatrave dhe popullsisë është një kusht i domosdoshëm për t'i mbajtur një sistem efektiv që redukton në minimum kohën dhe koston e mbledhjes së mbetjeve.

1.1.3 Zonat e reja të shërbimit

Me zgjerimin e kufijve administrativë të Bashkisë Korçë, organizimi i shërbimeve të mbledhjes së mbetjeve nga administratat e mëparshme të njësive administrative do të shpërbëhet dhe do të ngrihet nga bashkia. Për pasojë, kjo do të japë shkas për ripërcaktimin e zonave të shërbimit dhe itinerareve në mënyrë të tillë që kamionët e mbledhjes së mbetjeve të mund të punojnë me efikasitet. Në Figura 3 paraqitet një propozim për zonat e reja të shërbimit.




Figura 3 Zonat e shërbimit të propozuara në zonat rurale të Bashkisë Korçë [CZ4]

Sipas këtij organizimi parashikohen vetëm katër zona shërbimi, si më poshtë:

- **Zona Verilindore** përfshin fshatrat që ndodhen në anën lindore të rrugës nationale për në Maliq dhe fshatrat përgjatë rrugës nationale për në Bilisht (Bulgareci Lindor).
- **Zona Juglindore** mbulon fshatrat e njësisë administrative Drenovë dhe fshatrat e Polenës dhe Dërsnikut (njësia administrative Voskop).
- **Zona Veriperëndimore** përfshin fshatrat e njësive administrative Voskop dhe Voskopojë (përveç Polenës dhe Dërsnikut) dhe fshatrat që ndodhen përgjatë anës perëndimore të rrugës nationale për në Maliq (Bulgareci Lindor).
- **Zona Jugperëndimore** mbulon fshatrat e njësisë administrative Mollaj dhe fshatrat ku ofrohet shërbim në njësitë administrative Mollaj dhe Vithkuq.

Kjo ndarje e re e zonave të shërbimit të pastrimit (shihni Figurën 3) do të kishte ndikim gjithashtu edhe në organizimin, funksionimin dhe në stafin e administratës që punon në njësitë administrative, siç tregohen në Figurën 2.

1.2 Itineraret e propozuara për shërbimin

Duke marrë parasysh sasitë e mbetjeve që prodhohen, distancën e udhëtimit midis fshatrave, distancën e transportit për në vend depozitimin e ri të Maliqit dhe kohën e veprimtarisë së mbledhjes dhe transportit, janë hartuar itineraret e shërbimit në bazë të procedurës së mëposhtme:

- Në përpjestim me numrin e dhënë të banorëve, totali i mbetjeve të mbledhura është shpërndarë nëpër fshatrat që ndodhen në katër zonat e shërbimit.
- Një kapacitet i përshtatshëm që do t'i lejonte kamionët e vegjël kompaktor të hynin dhe të manovronin brenda fshatrave në rrugë të ngushta, por të asfaltuara supozohet të jetë 3 tonë për njësi. Supozohet që një kamion me këtë kapacitet mund të shërbejë në të gjithë fshatrat e një zone shërbimi, pra 4 kamionë kompaktor nevojiten për të shërbyer në të gjitha zonat rurale të Bashkisë Korçë.
- Sositë ditore të mbetjeve që duhet të mblidhen nga çdo fshat janë llogaritur duke marrë parasysh frekuencën e shërbimit.
- Garazhet e kamionëve ndodhen pranë qendrave kryesore të prodhimit të mbetjeve në zonat përkatëse të shërbimit.
- Të dhënat mbi distancat e udhëtimit të mjetit nga garazhi deri në zonat e shërbimit dhe brenda tyre, ashtu si edhe mbi distancat e transportit drejt/nga vend depozitimi në Maliq janë llogaritur sipas hartave të Google. Distancat e udhëtimit për mbledhjen e mbetjeve brenda fshatrave janë llogaritur me 1-2 km, në varësi të numrit të popullsisë.
- Koha e udhëtimit llogaritet mbi supozimin se kamionët mund të lëvizin me shpejtësi mesatare 35 km/h.
- Koha që nevojitet për mbledhjen e mbetjeve brenda fshatrave llogaritet një orë për ton mbetje, në vend të kohës që nevojitet në sistemin aktual, dy orë për ton mbetje. Ky reduktim i theksuar i kohës përgjysëm mund të arrihet duke pasur një organizim më të mirë, me zbatimin strikt të grafikëve kohorë nga ana e operatorit, me një kontribut më të madh nga banorët e fshatit për t'i sjellë mbetjet sa më afër kamionëve dhe me një rendiment më të lartë të punëtorëve, të cilët aktualisht punojnë jo vetëm për mbledhjen, por dhe vendosjen e mbetjeve mbi kamion.

- Shkarkimi i mbetjeve në vend depozitim mund të realizohet brenda një çerek ore dhe me një manovër në 1 km.

Bazuar në supozimet e mësipërme, planet e itinerareve të katër zonave të shërbimit prezantohen më poshtë.

Zona Verilindore: Itinerari fillon nga garazhi në Bulgarec dhe në të gjithë fshatrat ka shërbim 2 herë në javë.

Tabela 2 Plani i propozuar për Zonën Verilindore [CZ5]

Zona e shërbimit - Grafiku kohor - Ngarkesa e mbetjeve				Mbledhja		Udhëtimi		Shkarkimi		Performanca		
zona	turni	fillimi	mbarimi	t/dite	distanca	koha	distanca	koha	distanca	koha	distanca	koha
Verilindje	E hene/ e merkur/ e premte	Garazh, Bulgarec	Kuc i Zi				13 km	0.36			13 km	0.36 h
		Kuc i Zi	Belorta	0.92 t	1 km	0.92 h	2 km	0.04			3 km	0.97 h
		Belorta	Ciflig	1.38 t	1 km	1.38 h	10 km	0.29			11 km	1.67 h
		Ciflig	Vend depozitim Maliq	0.55 t	1 km	0.55 h	15 km	0.41	1 km	0.25 h	17 km	1.21 h
		Vend depozitim Maliq	Nevicisht				21 km	0.60			21 km	0.60 h
	Pasdite	Nevicisht	Dishnice	0.72 t	1 km	0.72 h	3 km	0.07			4 km	0.80 h
		Dishnice	Malavec	2.08 t	1 km	2.08 h	2 km	0.04			3 km	2.13 h
		Malavec	Vend depozitim Maliq	0.32 t	1 km	0.32 h	20 km	0.57	1 km	0.25 h	22 km	1.14 h
		Vend depozitim Maliq	Garazh, Bulgarec				13 km	0.36			13 km	0.36 h
		E hene/ e merkur/ e premte		5.98 t	6 km	5.98 h	96 km	2.74	2 km	0.50 h	104 km	9.23 h
E marte/ e enjte/ e shtune	paradite	Garazh, Bulgarec	Shamoll				4 km	0.10			4 km	0.10 h
		Shamoll	Bulgarec	0.83 t	1 km	0.83 h	4 km	0.10			5 km	0.93 h
		Bulgarec	Ciflig	1.40 t	2 km	1.40 h	5 km	0.13			7 km	1.53 h
		Ciflig	Vend depozitim Maliq	0.55 t	1 km	0.55 h	15 km	0.41	1 km	0.25 h	17 km	1.21 h
		Vend depozitim Maliq	Bulgarec				13 km	0.36			13 km	0.36 h
	pasdite	Bulgarec	Barc	1.40 t	2 km	1.40 h	8 km	0.23			10 km	1.63 h
		Barc	Vend depozitim Maliq	1.51 t	1 km	1.51 h	17 km	0.49	1 km	0.25 h	19 km	2.24 h
		Vend depozitim Maliq	Garazh, Bulgarec				13 km	0.36			13 km	0.36 h
		E marte/ e enjte/ e shtune		5.70 t	7 km	5.70 h	76 km	2.17	2 km	0.50 h	85 km	8.37 h

Zona Juglindore: Itinerari fillon nga garazhi në Drenovë dhe në të gjithë fshatrat ka shërbim 2 herë në javë .

Tabela 3 Plani i propozuar për Zonën Juglindore [CZ6]

Zona e shërbimit - Grafiku kohor - Ngarkesa e mbetjeve				Mbledhja		Udhëtimi		Shkarkimi		Performanca		
zona	turni	fillimi	mbarimi	t/dite	distanca	koha	distanca	koha	distanca	koha	distanca	koha
Juglindje	E hene/ e merkure/ e premte	Garazhi, Drenove	Mborje				3 km	0.07			3 km	0.07 h
		Mborje	Vend depozitim Maliq	2.53 t	2 km	2.53 h	19 km	0.54	1 km	0.25 h	22 km	3.32 h
		Vend depozitim Maliq	Drenove				20 km	0.57			20 km	0.57 h
		Drenove	Morave	1.03 t	2 km	1.03 h	1 km	0.01			3 km	1.05 h
		Morave	Turan	1.18 t	2 km	1.18 h	8 km	0.21			10 km	1.39 h
	E martel/ e enjte/ e shtune	Turan	Vend depozitim Maliq	0.44 t	1 km	0.44 h	18 km	0.50	1 km	0.25 h	20 km	1.19 h
		Vend depozitim Maliq	Garazhi, Drenove				20 km	0.57			20 km	0.57 h
		E hene/ e merkure/ e premte		5.18 t	7 km	5.18 h	87 km	2.49	2 km	0.50 h	96 km	8.17 h
		Garazhi, Drenove	Dardha				16 km	0.46			16 km	0.46 h
		Dardhe	Boboshtice	0.14 t	1 km	0.14 h	11 km	0.31			12 km	0.46 h
E marte/ e enjte/ e shtune	paraditë	Boboshtice	Ravonik	0.30 t	1 km	0.30 h	10 km	0.27			11 km	0.57 h
		Ravonik	Vend depozitim Maliq	0.86 t	1 km	0.86 h	19 km	0.53	1 km	0.25 h	21 km	1.64 h
		Vend depozitim Maliq	Qatrom				21 km	0.60			21 km	0.60 h
		Qatrom	Polene	0.56 t	1 km	0.56 h	4 km	0.11			5 km	0.68 h
		Polene	Dersnik	0.29 t	1 km	0.29 h	5 km	0.13			6 km	0.42 h
	pasditë	Dersnik	Vend depozitim Maliq	0.52 t	1 km	0.52 h	32 km	0.91	1 km	0.25 h	34 km	1.69 h
		Vend depozitim Maliq	Garazh, Drenove				20 km	0.57			20 km	0.57 h
		E marte/ e enjte/ e shtune		2.67 t	6 km	2.67 h	137 km	3.90	2 km	0.50 h	145 km	7.07 h

Zona Veriperëndimore: Itinerari fillon nga garazhi në Voskop. Vetëm fshatrat më të mëdhenj të Voskopojës, Voskopit, Goskovës dhe Porodinës shërbehen 2 herë në javë

Zona Jugperëndimore: Itinerari fillon nga garazhi në Mollaj. Vetëm fshatrat më të mëdhenj Mollaj, Kamenicë dhe Floq shërbehen 2 herë në javë, Për shkak të distancave të largëta në Vithkuq bëhet vetëm një rrugë në javë.

Tabela 4 Plani i propozuar për Zonën Veriperëndimore [CZ7]

Zona e shërbimit - Grafiku kohor - Ngarkesa e mbetjeve				Mbledhja		Udhëtimi		Shkarkimi		Performance		
zona	turni	fillimi	mbarimi	t/dite	distanca	koha	distanca	koha	distanca	koha	distanca	koha
E hene/ e merkure/ e premtë	paradise	Garazh, Voskop	Shipske				16 km	0.46			16 km	0.46 h
		Shipske	Voskopoje	0.12 t	1 km	0.12 h	5 km	0.14			6 km	0.26 h
		Voskopoje	Voskop	0.89 t	1 km	0.89 h	11 km	0.31			12 km	1.21 h
		Voskop	Vend depozitim Maliq	0.92 t	2 km	0.92 h	23 km	0.64	1 km	0.25 h	26 km	1.81 h
		Vend depozitim Maliq	Goskove Lart				22 km	0.61			22 km	0.61 h
	pasdite	Goskove Lart	Goskove Poshte	0.41 t	1 km	0.41 h	1 km	0.03			2 km	0.44 h
		Goskove Poshte	Porodine	0.20 t	1 km	0.20 h	3 km	0.09			4 km	0.29 h
		Porodine	Vend depozitim Maliq	1.10 t	1 km	1.10 h	16 km	0.44	1 km	0.25 h	18 km	1.79 h
		Vend depozitim Maliq	Garazh, Voskop				23 km	0.64			23 km	0.64 h
		E hene/ e merkure/ e premtë		3.64 t	7 km	3.64 h	118 km	3.37	2 km	0.50 h	127 km	7.51 h
Veriperëndim	paradise	Garazh, Voskop	Gjonomadh				7 km	0.20			7 km	0.20 h
		Gjonomadh	Lavdar	1.02 t	2 km	1.02 h	2 km	0.06			4 km	1.08 h
		Lavdar	Damjanec	0.43 t	1 km	0.43 h	16 km	0.46			17 km	0.89 h
		Damjanec	Vincan	0.14 t	1 km	0.14 h	2 km	0.06	1 km	0.25 h	4 km	0.44 h
		Vincan	Vend depozitim Maliq	0.31 t	1 km	0.31 h	24 km	0.67			25 km	0.99 h
	pasdite	Vend depozitim Maliq	Melcan				12 km	0.34			12 km	0.34 h
		Melcan	Lumalas	0.90 t	1 km	0.90 h	3 km	0.09			4 km	0.98 h
		Lumalas	Biranj	0.87 t	1 km	0.87 h	1 km	0.01			2 km	0.89 h
		Biranj	Vend depozitim Maliq	1.51 t	1 km	1.51 h	9 km	0.26	1 km	0.25 h	11 km	2.01 h
		Vend depozitim Maliq	Garazh, Voskop				23 km	0.64			23 km	0.64 h
	E marte			5.18 t	8 km	5.18 h	98 km	2.79	2 km	0.50 h	108 km	8.46 h
E enjte	paradise	Garazh, Voskop	Melcan				7 km	0.20			7 km	0.20 h
		Melcan	Lumalas	0.90 t	1 km	0.90 h	3 km	0.09			4 km	0.98 h
		Lumalas	Biranj	0.87 t	1 km	0.87 h	1 km	0.01			2 km	0.89 h
		Biranj	Vend depozitim Maliq	1.51 t	1 km	1.51 h	9 km	0.26	1 km	0.25 h	11 km	2.01 h
		Vend depozitim Maliq	Gjonomadh				29 km	0.81			29 km	0.81 h
	pasdite	Gjonomadh	Lavdar	1.02 t	2 km	1.02 h	2 km	0.06			4 km	1.08 h
		Lavdar	Damjanec	0.43 t	1 km	0.43 h	16 km	0.46			17 km	0.89 h
		Damjanec	Vincan	0.14 t	1 km	0.14 h	2 km	0.06			3 km	0.19 h
		Vincan	Vend depozitim Maliq	0.31 t	1 km	0.31 h	24 km	0.67	1 km	0.25 h	26 km	1.24 h
		Vend depozitim Maliq	Garazh, Voskop				23 km	0.64			23 km	0.64 h
	E enjte			5.18 t	8 km	5.18 h	92 km	2.61	2 km	0.50 h	124 km	8.94 h

Tabela 5 Plani i propozuar për Zonën Jugperëndimore [CZ8]

Zona e shërbimit - Grafiku kohor - Ngarkesa e mbetjeve				Mbledhja		Udhëtimi		Shkarkimi		Performance			
zona	turni	fillimi	mbarimi	t/dite	distanca	koha	distanca	koha	distanca	koha	distanca	koha	
E hene	paradite	Garazh, Mollaj	Mollaj				1 km	0.03			1 km	0.03 h	
		Mollaj	Vend depozitim Maliq	1.54 t	2 km	0.00 h	23 km	0.64			25 km	0.64 h	
		Vend depozitim Maliq	Bellodove				31 km	0.89	1 km	0.25 h	32 km	1.14 h	
	pasdite	Bellodove	Pulahe	0.41 t	1 km	0.41 h	4 km	0.11			5 km	0.53 h	
		Pulahe	Q. Mollaj	0.83 t	1 km	0.83 h	6 km	0.17			7 km	1.00 h	
		Q. Mollaj	Vend depozitim Maliq	0.08 t	1 km	0.08 h	25 km	0.70	1 km	0.25 h	27 km	1.03 h	
	E hene	Vend depozitim Maliq	Garazh, Mollaj				23 km	0.64			23 km	0.64 h	
		E hene			2.86 t	5 km	1.32 h	112 km	3.19	2 km	0.50 h	119 km	5.01 h
E martë	paradite + pasdite	Garazh, Mollaj	Floq				9 km	0.24			9 km	0.24 h	
		Floq	Kamenice	0.99 t	1 km	0.99 h	7 km	0.20			8 km	1.19 h	
		Kamenice	Shtylle	1.32 t	1 km	1.32 h	28 km	0.80			29 km	2.12 h	
		Shtylle	Vithkuq	0.08 t	1 km	0.08 h	11 km	0.31			12 km	0.40 h	
		Vithkuq	Leshnje	0.59 t	1 km	0.59 h	5 km	0.14			6 km	0.73 h	
		Leshnje	Gjanc	0.25 t	1 km	0.25 h	5 km	0.13			6 km	0.38 h	
		Gjanc	Vend depozitim Maliq	0.06 t	1 km	0.06 h	37 km	1.06	1 km	0.25 h	39 km	1.37 h	
		Vend depozitim Maliq	Garazh, Mollaj				23 km	0.64			23 km	0.64 h	
	E martë			3.30 t	6 km	3.30 h	124 km	3.53	1 km	0.25 h	131 km	7.08 h	
Jugperëndim	E merkure	Garazh, Mollaj	Mollaj				1 km	0.03			1 km	0.03 h	
		Mollaj	Vend depozitim Maliq	1.54 t	2 km	1.54 h	23 km	0.64	1 km	0.25 h	26 km	2.43 h	
		Vend depozitim Maliq	Garazh, Mollaj				23 km	0.64			23 km	0.64 h	
	E enjte	E merkure			1.54 t	2 km	1.54 h	46 km	1.31	1 km	0.25 h	49 km	3.10 h
		paradite	Garazh, Mollaj	Floq			9 km	0.24			9 km	0.24 h	
			Floq	Kamenice	0.99 t	1 km	0.99 h	7 km	0.20			8 km	1.19 h
			Kamenice	Vend depozitim Maliq	1.32 t	1 km	1.32 h	27 km	0.76	1 km	0.25 h	29 km	2.33 h
		pasdite	Vend depozitim Maliq	Bellodove			31 km	0.89			31 km	0.89 h	
			Bellodove	Pulahe	0.41 t	1 km	0.41 h	4 km	0.11			5 km	0.53 h
			Pulahe	Q. Mollaj	0.83 t	1 km	0.83 h	6 km	0.17			7 km	1.00 h
			Q. Mollaj	Vend depozitim Maliq	0.08 t	1 km	0.08 h	25 km	0.70	1 km	0.25 h	27 km	1.03 h
		E enjte	Vend depozitim Maliq	Mollaj			23 km	0.64			23 km	0.64 h	
			E enjte			3.63 t	5 km	3.63 h	130 km	3.71	2 km	0.50 h	137 km
E premete	paradite + pasdite	Garazh, Mollaj	Mollaj				1 km	0.03			1 km	0.03 h	
		Mollaj	Shtylle	1.54 t	2 km	1.54 h	32 km	0.91			34 km	2.45 h	
		Shtylle	Vithkuq	0.08 t	1 km	0.08 h	11 km	0.31			12 km	0.40 h	
		Vithkuq	Leshnje	0.59 t	1 km	0.59 h	5 km	0.14			6 km	0.73 h	
		Leshnje	Gjanc	0.25 t	1 km	0.25 h	5 km	0.13			6 km	0.38 h	
		Gjanc	Vend depozitim Maliq	0.06 t	1 km	0.06 h	37 km	1.06	1 km	0.25 h	39 km	1.37 h	
		Vend depozitim Maliq	Garazh, Mollaj				23 km	0.64			23 km	0.64 h	
	E premete			2.53 t	6 km	2.53 h	113 km	3.23	1 km	0.25 h	120 km	6.01 h	

Tabela 6 Performance dhe kostot direkte të mbledhjes së mbetjeve në zonat rurale – Logjistika e propozuar [CZ9]

Kosto direkte e mbledhjes së mbetjeve		Njësi					Total
			Verilindje	Juglindje	Veriperëndim	Jugperëndim	
Performance	Mbetjet e mbledhura	t/vit	1,822.1 t	1,224.5 t	1,106.2 t	720.7 t	4,873.4 t
	Distanca e pëershkuar	km/vit	29,484 km	37,518 km	31,850 km	28,860 km	127,712 km
	Rrugët e kryera	rrugë/vit	624 trips	624 trips	520 trips	364 trips	2,132 trips
Koha	Udhëtimi	h/javë	4.07	4.76	4.83	4.43	18.09
	Mbledhja	h/javë	35.04	23.55	21.27	12.32	92.18
	Transporti në distancë	h/javë	5.66	7.46	18.72	5.56	37.39
	Shkarkimi	h/javë	3.00	3.00	2.50	1.75	10.25
	Kthimi i mjetit	h/javë	5.01	6.94	6.21	4.99	23.16
	Koha total	h/javë	52.78	45.70	53.53	29.04	181.06
Kosto e pajisjeve	Kamionët e nevojshëm	nr.	1.00	1.00	1.00	1.00	4.0
	Kosto kapitale vjetore	€/vit	5,500 €	5,500 €	5,500 €	5,500 €	22,000 €
	Kosto operative vjetore	€/vit	27,690 €	30,827 €	28,614 €	27,446 €	114,577 €
	Total kosto direkte vjetore	€/vit	33,190 €	36,327 €	34,114 €	32,946 €	136,577 €
Kosto për njësi	Kosto për ton	€/t	18.22 €	29.67 €	30.84 €	45.71 €	28.02 €
	Kosto për km	€/km	1.13 €	0.97 €	1.07 €	1.14 €	1.07 €
	Kosto për rrugë	€/rrugë	53.19 €	58.22 €	65.60 €	90.51 €	64.06 €

I

1.3 Krahasimi i sistemit aktual dhe të ardhshëm të mbledhjes së mbetjeve

Krahasimi i mbledhjes së mbetjeve siç kryhet aktualisht me përdorimin e 7 kamionëve vetëshkarkues dhe të hapur në zonat rurale të Bashkisë Korçë me sistemin e propozuar për të përdorur 4 kamionë të vegjël kompaktor me itinerare të optimizuara të shërbimit paraqitet në Tabela 7.

Përfundimet kryesore janë:

- Për të mbledhur dhe transportuar në total sasinë vjetore të mbetjeve të prodhuara në zonat rurale të Bashkisë Korçë drejt vend depozitimit rajonal në

Maliq distanca e përshkuar nga 4 kamionët kompaktor është rreth 128,000 km/vit.

Tabela 7 Performance dhe kostoja në zonat rurale – Sistemi aktual/ Sistemi i propozuar [CZ10]

Performance dhe kostoja direkte		Njësi	Logistika aktuale me kamionë të hapur		Logistika e propozuar me kamionë kompaktor	
Koha	Mbetjet e mbledhura	t/vit	4,873 t		4,873 t	
	Distanca e përshkuar	km/vit	82,966 km		127,712 km	
	Rrugët e kryera	rrugë/vit	3,640 trips		2,132 trips	
	Udhëtimi	h/javë	18 h	7%	18 h	10%
	Mbledhja	h/javë	196 h	72%	92 h	51%
	Transporti në distancë	h/javë	21 h	8%	37 h	21%
Kostot e pajisjeve	Shkarkimi	h/javë	21 h	8%	10 h	6%
	Kthimi i mjetit	h/javë	17 h	6%	23 h	13%
	Koha gjithsej	h/javë	273 h	100%	181 h	100%
	Kamionët e nevojshëm	nr.	7 units		4 units	
	Kosto kapitale vjetore	€/vit	12,880 €	10%	22,000 €	16%
Kosto për njësi	Kosto operative vjetore	€/vit	119,064 €	89%	114,577 €	84%
	Total kosto direkte vjetore	€/vit	133,914 €	99%	136,577 €	100%
	Kosto për ton	€/t	27.48 €		28.02 €	
	Kosto për km	€/km	1.61 €		1.07 €	
	Kosto për rrugë	€/rrugë	36.79 €		64.06 €	

- Për të njëjtat arsyet, koha e punës që nevojitet për 4 kamionët kompaktor është më e shkurtër, me vetëm 181 h/javë (ose 45 h/javë mesatarisht për kamion), krahasuar me 274 h/javë (ose 39 h/javë mesatarisht për kamion) me sistemin ekzistues.
- Ndërsa kur sehet kohë duke kryer më shpejt mbledhjen e mbetjeve nëpër fshatra (92 h/javë në vend të 196 h/javë), nevojitet më shumë kohë për

transportin në distancë deri në vend depozitim dhe kthimin (70 h/javë në vend të 59 h/javë).

- Në total kostot vjetore të sistemit të propozuar (137,000 €/vit) janë pothuajse të barabarta me ato të sistemit ekzistues kur llogaritjet bazohen në mjete të reja transporti (134,000 €/vit). Ndërsa kostot kapitale për 4 kamionët kompaktor janë më të larta, kryerja e punës ka rendiment më të lartë.
- Kostot direkte për njësi që lidhen me sasitë e mbetjeve që trajtohen sipas sistemit të propozuar (28 €/t) janë pothuajse të barabarta me ato të sistemit ekzistues (27.50 €/t). Për shkak të rritjes së performancës në përshkimin e distancave nga mjetet, kostot për njësi janë më të ulëta (1.07 €/km krahasuar me 1.61 €/km). Kostot për njësi që lidhen me performancën e udhëtimit janë përkatësisht më të larta (64 €/rrugë krahasuar me 37 €/rrugë).

Tabela 8 Ndara e kostos direkte në zonat rurale – Sistemi aktual/ Sistemi i propozuar^[CZ11]

Ndara e kostos direkte		Logjistika aktuale me kamionë të hapur	Logjistika e propozuar me kamionë kompaktor
Pjesa e kostos që mbulohet nga bizneset	10.0%	11,362 €	13,658 €
Bizneset e shërbyer	nr.	280	280
Mesatarisht pjesa që i takon një biznesi	€/muaj	3.38 €	4.06 €
	Lekë/muaj	ALL 473	ALL 569
Familjet e shërbyera	nr.	10,462	10,462
Mesatarisht pjesa që i takon një familjeje	€/muaj	0.98 €	0.98 €
	Lekë/muaj	ALL 137	ALL 137

1.3.1 Mbledhja e diferencuar e mbetjeve të gjelbra

Mbledhja e mbetjeve te gjelbra do kryhet nga Ndermarja e Sherbimeve Publike duke përdorur kamionët kompaktor të propozuar ne bashkeveprim me KRWM per ti cuar ne pikën e kompostimit qe ka krijuar KRWM, kapacitetet në dispozicion të kamionëve vetëshkarkues dhe të hapur mund të shfrytëzohen për qëllime të tjera si mbledhja e diferencuar e mbetjeve të gjelbra një herë ose dy herë në muaj. Një qasje e ndryshme për mbledhjen dhe trajtimin e mbetjeve të gjelbra është skicuar në SHTOJCËN 7.

1.3.2 Kompostimi në shtëpi

Një tjetër qasje për të reduktuar sasinë e mbetjeve që duhet të mblidhen dhe të transportohen në vend depozitim është ndërgjegjësimi i banorëve për avantazhet e përpunimit të lëndëve organike në kopshtin vetjak. Kjo kërkon këshillim bazë mbi aspektet teknike të trajtimit të lëndëve organike dhe mund të zbatohet me kosto minimale. Megjithatë, fushata ndërgjegjësimi intensive janë të nevojshme për të motivuar pjesëmarrien e banorëve në kompostimin vetjak.

1.3.3 Mbledhja e diferencuar e materialeve të vlefshme

Ne zbatim te ligjit Nr.10 463, datë 22.9.2011

PËR MENAXHIMIN E INTEGRUAR TË MBETJEVE

Ky ligj ka për qëllim të mbrojë mjedisin e shëndetin e njeriut dhe të sigurojë menaxhimin e duhur mjedor të mbetjeve nëpërmjet:

- parandalimit e minimizimit të mbetjeve ose pakësimit të ndikimeve negative nga krijimi dhe menaxhimi i integruar i mbetjeve;
- përmirësimit të eficencës së përdorimit të tyre;
- pakësimit të ndikimeve negative të përgjithshme nga përdorimi i burimeve.

si dhe direktivave te Bashkimit Europian ne duhet te arrijme qe ne fund te vitit 2025 te kemi arritur dhifren e riciklimit 10%

Bashkia do te beje grumbullimin e diferencuar te mbetjeve. Per kete qellim do te vendosen 100 kazane plastike ne qytet dhe nga nje ne cdo fshat per grumbullimin e mbetjeve te riciklueshme(leton,plastike,qelq,alumin).

Qyteti Korçë		Zona 1/A			
Vendndodhja / Fshati	Banorë	Mbetje të mbledhura		7.0 days/week	
		m³/javë	m³/vit	t/javë	t/vit
Total	69,447	140.0	7,280.0	24.5	1,274.0
km/javë h/javë					
 		17.5 km	udhëtimi drejt / midis vendndodhjeve	1.17 h	
		70.0 km	mbledhja e mbetjeve	31.50 h	
10.0	kapaciteti i kamionit (m ³)	28.0 km	transporti për në vend depozitim	2.92 h	
14	rrugë për në vend depozitim/javë	10.5 km	shkarkimi në vend depozitim	2.92 h	
140	m ³ /javë	21.0 km	kthimi nga vend depozitim / në zonën tjetër	1.17 h	
728	rrugë për në vend depozitim/vit	147.0 km	Rrugë e plotë vajtje-ardhje	39.67 h	

Qyteti Korçë		Zona 1/B			
Vendndodhja / Fshati	Banorë	Mbetje të mbledhura		7.0 days/week	
		m³/javë	m³/vit	t/javë	t/vit
Total	69,447	140.0	7,280.0	24.5	1,274.0
km/javë h/javë					
 		17.5 km	udhëtimi drejt / midis vendndodhjeve	1.17 h	
		77.0 km	mbledhja e mbetjeve	38.50 h	
10.0	kapaciteti i kamionit (m ³)	28.0 km	transporti për në vend depozitim	2.92 h	
14	rrugë për në vend depozitim/javë	10.5 km	shkarkimi në vend depozitim	2.92 h	
140	m ³ /javë	21.0 km	kthimi nga vend depozitim / në zonën tjetër	1.17 h	
728	rrugë për në vend depozitim/vit	154.0 km	Rrugë e plotë vajtje-ardhje	46.67 h	

Qyteti Korçë		Zona 2				
Vendndodhja / Fshati	Banorë	Mbetje të mbledhura		7.0 days/week		
		m³/javë	m³/vit	t/javë	t/vit	
Total	69,447	630.0	32,760.0	110.3	5,733.0	
km/javë h/javë						
  1.1 8.0 t	21.0 km	udhëtimi drejt / midis vendndodhjeve			0.58 h	
	140.0 km	mbledhja e mbetjeve			21.00 h	
45.0	kapaciteti i kamionit (m ³)	42.0 km	transporti për në vend depozitim			2.92 h
14	rrugë për në vend depozitim/javë	7.0 km	shkarkimi në vend depozitim			2.92 h
630	m ³ /javë	35.0 km	kthimi nga vend depozitim / në zonën tjeter			1.17 h
728	rrugë për në vend depozitim/vit	245.0 km	Rrugë e plotë vajtje-ardhje			28.58 h

Qyteti Korçë		Zona 3				
Vendndodhja / Fshati	Banorë	Mbetje të mbledhura		7.0 days/week		
		m³/javë	m³/vit	t/javë	t/vit	
Total	69,447	630.0	32,760.0	110.3	5,733.0	
km/javë h/javë						
  1.1 8.0 t	21.0 km	udhëtimi drejt / midis vendndodhjeve			0.58 h	
	150.0 km	mbledhja e mbetjeve			21.00 h	
45.0	kapaciteti i kamionit (m ³)	42.0 km	transporti për në vend depozitim			2.92 h
14	rrugë për në vend depozitim/javë	7.0 km	shkarkimi në vend depozitim			2.92 h
630	m ³ /javë	35.0 km	kthimi i mjetit nga vend depozitim / në zonën tjeter			1.17 h
728	rrugë për në vend depozitim/vit	255.0 km	Rrugë të plota vajtje-ardhje			28.58 h

Qyteti Korçë		Zonat 2+3			
Vendndodhja / Fshati	Banorë	Mbetje të mbledhura		7.0 days/week	
		m³/javë	m³/vit	t/javë	t/vit
Total	69,447	784.0	40,768.0	137.2	7,134.4
km/javë h/javë					
		21.0 km	udhëtimi drejt / midis vendndodhjeve	0.58 h	
		210.0 km	mbledhja e mbetjeve	24.50 h	
56.0	kapaciteti i kamionit (m ³)	42.0 km	transporti për në vend depozitim	2.92 h	
14	rrugë për në vend depozitim/javë	7.0 km	shkarkimi në vend depozitim	2.92 h	
784	m ³ /javë	35.0 km	kthimi nga vend depozitim / në zonën tjeter	1.17 h	
728	rrugë për në vend depozitim/vit	315.0 km	Rrugë e plotë vajtje-ardhje	32.08 h	




SHTOJCA 4 Të dhëna mbi popullsinë, grafikët e mbledhjes së mbetjeve dhe gjendja e rrugëve [CZ12]

Bashkia:	Korçë
Njësie administrative:	Drenovë
Nr i fshatrave:	9
Nr i banorëve:	7,099
Nr i familjeve:	2,270
Nr i bizneseve të vegjël:	55
Nr i bizneseve të mëdhenj:	21



Situata aktuale e mbledhjes së mbetjeve	
Kamion vetëshkarkues	1
Rrugë në javë	16
Fusha e mbetjeve	Korca
t/vit	1,098
t/d	3.01
kg/(person·d)	0.42




Gjetjet kryesore:

- Mbledhja: 6.30 - 14.00
- 1 shofer 6 ditë/javë (Jani Trueslia)
- Kapaciteti i kamionit: 1.7 t për 6 m³
- Harximi i karburantit: 80 l/javë
- Përbërja e mbetjeve: rreth 35 % mbetje bio (buqjësore)
- Nevojitet ndërtimi i rrugës (900 m) për të lidhur Turanin me rrugën kryesore (të mos hyhet në qytet)
- Zape ndodhet pranë Boboshticës në rrugën nationale
- Në Dardhë ka një vend për grumbullimin e gjithë mbetjeve

Fshatrat	E hënë			E martë			E mëkurë			E enite			E premte			E shtunë			E diel					
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3			
Rrugët e mjetit																								
Drenovë	0.75	0.75								0.75	0.75													
Moravë	0.75	0.75		0.75	0.75				0.50		0.75	0.75				0.75	0.75		0.50					
Mborje					1.00	1.00										1.00	1.00							
Boboshticë			0.75				0.75	0.75					0.75											
Qatrom			1.50											1.50										
Ravanik						2.00												1.00						
Dardhë							1.00												0.50					
Bizneset në rrugën nationale									0.50										1.00					
Turan									0.50									0.75						
Zape																								
total [h]			5.3			5.5			4.0			5.3			5.3			2.0						

Gjendja e rrugëve	rrugë kryesore të asfaltuar [%]	rrugë dytësore të shtruara [%]	pika grumbullimi	Vecori të tjera
Drenovë	100	80	-	të qarkullueshme
Moravë	100	40	-	të qarkullueshme
Mborje	100	40	-	të qarkullueshme
Boboshticë	100	30	-	pjesërisht të qarkullueshme
Qatrom	100	80	-	të qarkullueshme
Ravanik	100	10	-	pjesërisht të qarkullueshme
Dardhë	100	80	1	të qarkullueshme, por mugë të pjerëta
Rruga nationale	100	-	-	të qarkullueshme, bizneset përgjatë mugës nationale
Turan	100	70	-	të qarkullueshme
Zape	100	30	-	pjesërisht të qarkullueshme

Bashkia:	Korçë
Njësia administrative:	Bulgarec
Nr i fshatrave:	13
Nr i banorëve:	14,308
Nr i familjeve:	4,901
Nr i bizneseve të vegjel:	83
Nr i bizneseve të mëdhenj:	23



Situata aktuale e mbledhjes së mbetjeve	Bulgareci Perëndimor	Bulgareci Lindor
Kamion vetëshkarkues	Kamion vetëshk.	Kamion i hapur
Rrugë në javë	15	15
Fusha e mbetjeve	Korçë	Korçë
t/vit	1,030	1,304
t/d	2.82	3.57
kg/(person·d)	0.39	0.51


Gjetjet kryesore:

- në Bulgarec përdoren kontenierë në rrugën kryesore
- përfshatrat e tjerë nuk rekomandohen kontenierë për shakat të keqpërdorimit nga banorët (hidhen mbetje inerte)
- Nëse kamioni nuk mbushet plot pas mbledhjes së mbetjeve në një fshat, pastrohen edhe pikat e paligjshme të depozitimit pranë fshatrave, para se kamioni të shkarkohet në fushën e mbetjeve
- gjatë rrugeve të mjetit mblidhen edhe mbetjet përgjatë rrugeve nacionale
- 1 kamion vetëshkarkues: 420 km/javë dhe 250 l/muaj, 7.00-14.00 (të shtunë deri në 12.00)
- mbetjet bio mesatarisht 30 % (në vjeshtë ~50 %)

Fshatrat	E hënë			E martë			E mërkurë			E enjte			E premte			E shtunë			E diel				
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3		
Rrugët e mjetit	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3		
Lumalas							1.00									0.50							
Biranj										1.75									1.00				
Melcan							1.00												0.50				
Porodinë	1.75									1.00													
Bizneset në rrugën nacionale	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50														
Bulgarec				1.50	1.50	1.25										1.25	1.25						
Ciflig	1.25	1.25								1.50													
Shamoll							1.75									0.50							
Malavec					1.00											0.50							
Kuci i Zi		1.50									0.75												
Belorta	2.25										1.00												
Nevicisht	1.50									0.75													
Dishnicë							1.75	1.75	1.75									1.25	1.25				
Barc			2.50													1.00							
total [h]				10.5			11.0			10.5			5.0			4.5			4.5				

Gjendja e rrugëve	rrugë kryesore të asfaltuara (%)	rrugë dytësore të shtruarë (%)	pika grumbullimi	Vecori të tjera		
				1	2	3
Lumalas	100	30	-	të qarkullueshme		
Biranj	0	0	-	qarkullimi me veshtrëesi, gjendje e keqe e rugëve		
Melcan	70	30	-	pjesërisht të qarkullueshme		
Porodinë	0	0	-	qarkullimi me veshtrëesi, gjendje e keqe e rugëve		
Bulgarec	100	60	-	kryesisht të qarkullueshme (rugë hyrëse e gjatë)		
Ciflig	100	30	-	kryesisht të qarkullueshme (rugë hyrëse e gjatë)		
Shamoll	20	50	-	kryesisht të qarkullueshme, gjendje e keqe e rugëve		
Malavec	10	30	-	qarkullimi me veshtrëesi, gjendje e keqe e rugëve		
Kuc i Zi	100	30	-	qarkullimi me veshtrëesi të ngushta, të pjenëta		
Belorta	100	30	-	qarkullimi me veshtrëesi të ngushta, të pjenëta		
Nevicisht	100	30	-	qarkullimi me veshtrëesi të ngushta, të pjenëta		
Dishnicë	100	30	-	qarkullimi me veshtrëesi të ngushta, të pjenëta		
Barc	50	10	1	qarkullimi me veshtrëesi, gjendje e keqe e rugëve		

Bashkia:	Korçë
Njësie administrative:	Voskop
Nr i fshatrave:	7
Nr i banorëve:	4,847
Nr i familjeve:	1,251
Nr i bizneseve të vegjël:	55
Nr i bizneseve të mëdhenj:	2



Situata aktuale e mbledhjes së mbetjeve	
Kamion vetëshkarkues	1
Rrugë në javë	6
Fusha e mbetjeve	Korçë
t/vit	412
t/d	1.13
kg/(person · d)	0.23

Gjetjet kryesore:
Mbledhja e mbetjeve:
- 100 km në ditë
- 7 m³ për rrugë
- mbledhja derë më derë
~ 50 % mbetje bio - kompostim në shtëpi - aktivitete përritjen e ndërgjegjësimit publik për të rinjtë në Voskop

Fshatrat	E hënë			E martë			E mërkurë			E enjte			E premtë			E shtunë			E diel			
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	
Rrugët e mijërit																						
Voskop	4.00									4.00												
Polenë				3.00										3.00								
Dersnik					4.00									4.00								
Goskovë Lart							2.00										2.00					
Goskovë Poshtë							2.00										2.00					
Vincan							2.00										2.00					
Damjanec																						
total [h]	4.0			7.0			6.0			4.0			7.0			6.0						

Gjendja e rrugëve	rrugë kryesore të asfaltuara [%]	rrugë dytësore të shtruara [%]	pika grumbullimi	Vecori të tjera
Voskop	100	pjesërisht	-	të qarkullueshme
Polenë	0	pjesërisht	-	pjesërisht të qarkullueshme, muga kryesore e shtruar
Dersnik	0	pjesërisht	-	pjesërisht të qarkullueshme, muga kryesore e shtruar
Goskovë Lart	0	pjesërisht	-	pjesërisht të qarkullueshme, muga kryesore e shtruar
Goskovë Poshtë	0	pjesërisht	-	pjesërisht të qarkullueshme, muga kryesore e shtruar
Vincan	0	0	-	qarkullimi me vështirësi, gjendje e keqe e mugëve
Damjanec	0	0	-	qarkullimi me vështirësi, gjendje e keqe e mugëve

Bashkia:	Korçë
Njësia administrative:	Voskopojë
Nr i fshatrave:	5
Nr i banorëve:	926
Nr i familjeve:	293
Nr i bizneseve të vegjël:	34
Nr i bizneseve të mëdhenj:	1



Situata aktuale e mbledhjes së mbetjeve	
Kamion i vogël i hapur	1
Rrugë në javë	9
Fusha e mbetjeve	afër Voskopojës
t/vit	309
t/d	0.85
kg/(person·d)	0.91


Gjetjet kryesore:

- mbledhja e mbetjeve kryhet me kamion të hapur (të vjetër)
- kapaciteti i kamionit: rrëth 4 t, ~3 m³ (2.25 m x 3.75 m x 0.4 m)
- në Voskopojë ofrohet shërbim cdo ditë (5h)
- Të hënë - të mërkurë më pak se 8 h, shoferi punon edhe ditën e diel
- distanca e përshkuar: 500 km/muaj
- harximi i karburantit: 350 l/muaj

Fshatrat	E hënë			E martë			E mërkurë			E enjte			E premte			E shtunë			E diel		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Rrugët e mjetit	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Shipskë	2.0								2.0												
Voskopojë	4.0				2.0			5.0			4.0					2.0		3.5			3.5
Lavdar					1.0											1.0					
Gjonomadhi					3.0											3.0					
Krushovë																					
total [h]	4.0			6.0			5.0			4.0			6.0			3.5			3.5		

Gjendja e rrugeve	rrugë kryesore të asfaltuara [%]	rrugë dytësore të shtruara [%]	pika grumbullimi	Vecori të tjera				
				1	2	3	4	5
Shipskë	0	0	-	qarkullim me vështirësi, gjendje e keqe e rrugeve				
Voskopojë	100	pjesërisht	-	të qarkullueshme				
Lavdar	90	pjesërisht	-	pjesërisht të qarkullueshme, muga kryesore e shtruar				
Gjonomadhi	90	pjesërisht	-	pjesërisht të qarkullueshme, muga kryesore e shtruar				
Krushovë	0	0	-	qarkullim me vështirësi, gjendje e keqe e rrugeve				

Bashkia:	Korçë
Njësie administrative:	Mollaj
Nr i fshatrave:	6
Nr i banorëve:	5,610
Nr i familjeve:	1,122
Nr i bizneseve të vegjël:	0
Nr i bizneseve të mëdhenj:	0



Situata aktuale e mbledhjes së mbetjeve	
Kamion i vogël i hapur	1
Rrugë në javë	6
Fusha e mbetjeve	Korçë
t/vit	618
t/d	1.69
kg/(person · d)	0.30

Gjetjet kryesore:

- Mbledhja e mbetjeve kryhet me kamion të hapur (Benz, 1991)
- kapaciteti: 3t ose 9 m³
- Ka plane itinerare javore, të detajuara me oraret e saktë të mbledhjes së mbetjeve
- Shërbim i rregullt cdo ditë, ndonjëherë 2 rrugë për në fushën e mbetjeve të Korçës
- Përbajtje e lartë mbetjesh organike, ndonjëherë deri në 50%
- Nevojitet kohë e gjatë për t'i ngarkuar mbetjet mbi kamion
- Përdoren disa kosha përmbytje (120 l)

Fshatrat	E hënë			E martë			E mërkurë			E enjte			E premtë			E shtunë			E diel			
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	
Rrugët e mjetit																						
Mollaj	5.00			1.00			5.00			1.00			3.00			3.00						
Qendër Komunë	1.00																					
Kamenicë				5.00						3.50												
Ujëbardhë				0.50									1.50									
Pulahë							1.50						2.00			1.50						
Floq																			1.50			
total [h]				0.0			5.5			1.5			5.5			3.0			1.5		0.0	

Gjendja e rrugeve	rrugë kryesore të asfaltuara [%]	rrugë dytësore të shtruara [%]	pika grumbullimi	Vecori të tjera
Mollaj	100	90	-	të qarkullueshme
Qendër Komunë	100	90	-	të qarkullueshme
Kamenicë	100	60	-	pjesërisht të qarkullueshme
Ujëbardhë	100	30	-	të qarkullueshme (Ujëbardhë = Bellovodë)
Pulahë	100	60	-	pjesërisht të qarkullueshme
Floq	100	70	-	pjesërisht të qarkullueshme

Bashkia:	Korçë
Njësia administrative:	Vithkuq
Nr i fshatrave:	5/12
Nr i banorëve:	700
Nr i familjeve:	213
Nr i bizneseve të vegjël:	15
Nr i bizneseve të mëdhenj:	



Situata aktuale e mbledhjes së mbetjeve	
Kamion i vogël i hapur	1
Rrugë në javë	3
Fusha e mbetjeve	Gjanc
t/vit	103
t/d	0.28
kg/(person·d)	0.40

Gjetjet kryesore:


- Shërbimi ofrohet vetëm në Vithkuq, Shtyllë, Leshnjë dhe Gjanc
- Mbetjet cohen në një fushë mbetjesh pranë Gjancit
- Në Lubonjë shërbimi kryhet nga një person privat i punësuar nga Njësia administrative (me karrocë me kalë)
- 8 nga 12 fshatra janë përfashtuar për shkak të pamundësisë së mjeteve për të qarkulluar ose të distancave të mëdha


Fshatrat	E hënë			E martë			E mërkurë			E enjte			E premtë			E shtunë			E diel		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Rrugët e mjetit	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Shtyllë	1.0						1.0			1.0											
Vithkuq	3.0						3.0			3.0											
Leshnjë	1.0						1.0			1.0											
Gjanc	1.0						1.0			1.0											
total [h]	6.0			0.0			6.0			6.0			0.0			0.0			0.0		

Gjendja e rrugeve	rrugë kryesore të asfaltuara [%]	rrugë dytësore të shtruara [%]	pika grumbullimi	Vecori të tjera
Shtyllë	100	pjesërisht		të qarkullueshme, muga kryesore e shtruar
Vithkuq	100	pjesërisht		të qarkullueshme, muga kryesore e shtruar
Leshnjë	100	pjesërisht		të qarkullueshme, muga kryesore e shtruar
Gjanc	100	pjesërisht		të qarkullueshme, muga kryesore e shtruar

SHTOJCA 5 Performance e sistemit aktual të mbledhjes së mbetjeve në zonat rurale [CZ13]

Korçë		Drenovë			
Vendndodhja / Fshati	Banorë	Mbetjet e mbledhura		6.0 days/week	
		m³/javë	m³/vit	t/javë	t/vit
Total	7,099	96.0	4,992.0	21.1	1,098.2
		km/javë		h/javë	
		95.0 km	udhëtimi drejt / midis vendndodhjeve	5.08 h	
		63.0 km	mbledhja e mbetjeve	27.25 h	
6.0	kapaciteti i kamionit (m ³)	74.5 km	transporti për në vend depozitim	4.00 h	
16	rrugë për në vend depozitim/javë	8.0 km	shkarkimi në vend depozitim	4.00 h	
96	m ³ /week	84.0 km	kthimi nga vend depozitimi / në zonën tjetër	3.92 h	
832	rrugë për në vend depozitim/vit	324.5 km	Rrugë e plotë vajtje-ardhje	44.25 h	

Korçë		Bulgareci Lindor			
Vendndodhja / Fshati	Banorë	Mbetjet e mbledhura		6.0 days/week	
		m³/javë	m³/vit	t/javë	t/vit
Total	7,045	114.0	5,928.0	25.1	1,304.2
		km/javë		h/javë	
		51.5 km	udhëtimi drejt / midis vendndodhjeve	1.75 h	
		28.0 km	mbledhja e mbetjeve	22.75 h	
6.0	kapaciteti i kamionit (m ³)	128.5 km	transporti për në vend depozitim	5.00 h	
15	rrugë për në vend depozitim/javë	7.5 km	shkarkimi në vend depozitim	3.75 h	
66	m ³ /javë	79.5 km	kthimi nga vend depozitimi / në zonën tjetër	3.08 h	
780	rrugë për në vend depozitim/vit	295.0 km	Rrugë e plotë vajtje-ardhje	36.33 h	

Korçë		Bulgareci Perëndimor			
Vendndodhja / Fshati	Banorë	Mbetjet e mbledhura		6.0 days/week	
		m^3 /javë	m^3 /vit	t/javë	t/vit
	Total	7,202	90.0	4,680.0	19.8
km/javë					
		44.5 km	udhëtimi drejt / midis vendndodhjeve		2.08 h
		40.0 km	mbledhja e mbetjeve		23.25 h
6.0	kapaciteti i kamionit (m^3)	94.5 km	transporti për në vend depozitim		3.83 h
15	rrugë për në vend depozitim/javë	7.5 km	shkarkimi në vend depozitim		3.75 h
90	m^3 /javë	101.5 km	kthimi nga vend depozitimi / në zonën tjetër		4.00 h
780	rrugë për në vend depozitim/vit	288.0 km	Rrugë e plotë vajtje-ardhje		36.92 h
h/javë					

Korçë		Voskop			
Vendndodhja / Fshati	Banorë	Mbetjet e mbledhura		5.5 days/week	
		m^3 /javë	m^3 /vit	t/javë	t/vit
	Total	4,847	36.0	1,872.0	7.9
km/javë					
		34.0 km	udhëtimi drejt / midis vendndodhjeve		1.83 h
		13.0 km	mbledhja e mbetjeve		34.00 h
6.0	kapaciteti i kamionit (m^3)	71.0 km	transporti për në vend depozitim		3.00 h
6	rrugë për në vend depozitim/javë	3.0 km	shkarkimi në vend depozitim		1.50 h
36	m^3 /javë	57.0 km	kthimi nga vend depozitimi / në zonën tjetër		2.00 h
312	rrugë për në vend depozitim/vit	178.0 km	Rrugë e plotë vajtje-ardhje		42.33 h
h/javë					

Korçë		Voskopojë			
Vendndodhja / Fshati	Banorë	Mbetjet e mbledhura		5.5 days/week	
		m ³ /javë	m ³ /vit	t/javë	t/vit
Total	926	27.0	1,404.0	5.9	308.9
km/javë h/javë					
		28.5 km	udhëtimi drejt / midis vendndodhjeve		2.08 h
		25.0 km	mbledhja e mbetjeve		36.00 h
3.0	kapaciteti i kamionit (m ³)	36.0 km	transporti për në vend depozitim		1.92 h
9	rrugë për në vend depozitim/javë	4.5 km	shkarkimi në vend depozitim		2.25 h
27	m ³ /javë	18.0 km	kthimi nga vend depozitimi / në zonën tjetër		0.75 h
468	rrugë për në vend depozitim/vit	112.0 km	Rrugë e plotë vajtje-ardhje		43.00 h

Korçë		Mollaj			
Vendndodhja / Fshati	Banorë	Mbetjet e mbledhura		5.5 days/week	
		m ³ /javë	m ³ /vit	t/javë	t/vit
Total	5,610	54.0	2,808.0	11.9	617.8
km/javë h/javë					
		55.5 km	udhëtimi drejt / midis vendndodhjeve		2.92 h
		39.0 km	mbledhja e mbetjeve		37.50 h
9.0	kapaciteti i kamionit (m ³)	92.0 km	transporti për në vend depozitim		2.92 h
6	rrugë për në vend depozitim/javë	3.0 km	shkarkimi në vend depozitim		1.50 h
54	m ³ /javë	48.0 km	kthimi nga vend depozitimi / në zonën tjetër		2.00 h
312	rrugë për në vend depozitim/vit	237.5 km	Rrugë e plotë vajtje-ardhje		46.83 h



Korçë		Vithkuq			
Vendndodhja / Fshati	Banorë	Mbetjet e mbledhura		3.0 days/week	
		m³/javë	m³/vit	t/javë	t/vit
Total	6,461	9.0	468.0	2.0	103.0
km/javë					
 		81.0 km	udhëtimi drejt / midis vendndodhjeve	2.50 h	
		18.0 km	mbledhja e mbetjeve	15.00 h	
3.0	kapaciteti i kamionit (m ³)	21.0 km	transporti për në vend depozitim	0.75 h	
3	rrugë për në vend depozitim/javë	4.5 km	shkarkimi në vend depozitim	3.75 h	
9	m ³ /javë	36.0 km	kthimi nga vend depozitimi / në zonën tjeter	1.50 h	
156	rrugë për në vend depozitim/vit	160.5 km	Rrugë e plotë vajtje-ardhje	23.50 h	

SHTOJCA 6 Investimi dhe kostot operative të kamionëve për mbledhjen e mbetjeve [CZ14]

	Qyteti Korçë						Aktuale			
	Zona 1/A									
Viti	Total Kosto vjetore									
1	Kompaktor 2 t		Nr.	Shasia	Trupi	Pajisja ngritese	reserve	Total €	jetegjatesia (vjet)	Kosto investimi vjetore
1			1	40,000 €	10,000 €	5,000 €	10%	60,500 €	10	6,050 €
2	Qese/ kontenier		Nr./rruge	€/njesi	reserve	Total €	jetegjatesia (vjet)	Kosto kapitale vjetore		
2			22	250 €	0%	5,500 €	4	1,375 €		
		Total kosto investimi		66,000 €	Vjetore	7,425 €				
3	Paga		Nr.	paga bruto/muaj	muaj	€/vjet	mbikëqyrje	rezervë	Total €	
3	Shofer		1.0	375 €	12	4,501 €	10%	10%	5,401.54 €	
4	Punitor		2.0	250 €	12	6,002 €	10%	10%	7,202.06 €	
5			perqindja e kostos se investimit				Total €			
5			Siguracion, taksa				908 €			
6			Mirembajtje, riparim i mjeteve				3,025 €			
7			Mirembajtje, riparim i konteneriereve				275 €			
8	Perdorimi i kamionit		km/vit	sasia	cmimi/njesi					
8	7,644		Karburant/diesel	25.0 l	per 100 km	1.29 €	per ltr	2,457 €		
9			Vaj motori	2.0 l	per 1.000 km	6.00 €	per ltr	92 €		
10			Vaj hidraulik	2.0 l	per 1.000 km	3.50 €	per ltr	54 €		
11			Goma	4	per 20.000km	250 €	per gome	382 €		
		Total kosto operative vjetore		19,796 €						
		Kosto per njesi		21.37 € per ton	3.56 € per km	37.39 € per rruge				

							Korca Zone 1/A	Pan
							Total kosto vjetore	Viti
Kompaktor 2 t	No.	Shasia	Trupi	Pajisja ngritese	rezerve	Total	Jetegjatesia (vjet)	Kosto investimi vjetore
	1	40,000 €	10,000 €	5,000 €	10%	60,500 €	10	6,050 €
Qese/ kontenier	No./trip	Eur/rnjesi	reserve	Total	Jetegjatesia (vjet)	Kosto kapitale vjetore		
	22	250 €	0%	5,500 €	4	1,375 €		
	Total kosto investimi				66,000 €	Vjetore	7,425 €	
Paga	No.	paga bruto/muaj	muaj	Eur/vit	mbikqyrje	rezerve	Total €	
Shofer	1.0	375 €	12	4,501 €	10%	10%	5,401.54 €	
Punitor	2.0	250 €	12	6,002 €	10%	10%	7,202.06 €	
					Perqindja e kostos se investimit		Total €	
	Siguracione, taksa				1.50%		908 €	
	Mirembajtje, riparim i mijetit				5.00%		3,025 €	
	Mirembajtje, riparim i konteniereve				5.00%		275 €	
Perdorimi i kamionit	km/vit	sasia	cmimi/ njesi					
	23,608	Karburant/diesel	25.0 l per 100 km	1.29 € per ltr			7,588 €	
		Vaj motori	2.0 l per 1.000 km	6.00 € per ltr			283 €	
		Vaj hidraulik	2.0 l per 1.000 km	3.50 € per ltr			165 €	
		Goma	4 per 20.000km	250 € per gome			1,180 €	
					Total kosto operative vjetore		26,028 €	
	Kosto per njesi				26.26 € per ton	1.42 € per km	45.95 € per ruge	

							Qyteti Korçë	Aktuale
							Zona 1/B	Viti
							Total Kosto vjetore	Viti
Kompaktor 2 t	Nr.	Shasia	Trupi	Pajisja ngritese	rezerve	Total €	Jetegjatesi a (vjet)	Kosto investimi vjetore
	1	40,000 €	10,000 €	5,000 €	10%	60,500 €	10	6,050 €
Qese/ kontenier	Nr./rruge	€/njesi	reserve	Total €	Jetegjatesi a (vjet)	Kosto kapitale vjetore		
	22	250 €	0%	5,500 €	4	1,375 €		
	Total kosto investimi				66,000 €	Vjetore	7,425 €	
Paga	Nr.	paga bruto/ muaj	muaj/ vit	€/vit	mbikqyrje	rezerve	Total €	
Shofer	1.0	375 €	12	4,501 €	10%	10%	5,401.54 €	
Punitor	2.0	250 €	12	6,002 €	10%	10%	7,202.06 €	
					perqindja e kostos se investimit		Total €	
	Siguracione, taksa				1.50%		908 €	
	Mirembajtje, riparim i mijetit				5.00%		3,025 €	
	Mirembajtje, riparim i konteniereve				5.00%		275 €	
Perdorimi i kamionit	km/vit	sasia	cmimi/ njesi					
	8,008	Karburant/diesel	25.0 l per 100 km	1.29 € per ltr			2,574 €	
		Vaj motori	2.0 l per 1.000 km	6.00 € per ltr			96 €	
		Vaj hidraulik	2.0 l per 1.000 km	3.50 € per ltr			56 €	
		Goma	4 per 20.000km	250 € per gome			400 €	
					Total kosto operative vjetore		19,938 €	
	Kosto per njesi				21.48 € per ton	3.42 € per km	37.59 € per ruge	

	Korca Zone 1/B	Plan	Total kosto vjetore																				
			Viti																				
Kompaktor 2 t		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nr.</th> <th>Shasia</th> <th>Trupi Pajisja ngritese</th> <th>Rezerve</th> <th>Total €</th> <th>Jetegjatesi a (vjet)</th> <th>Kosto investimi vjetore</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>40,000 €</td> <td>10,000 €</td> <td>5,000 €</td> <td>10%</td> <td>60,500 €</td> <td>10</td> <td>6,050 €</td> </tr> </tbody> </table>	Nr.	Shasia	Trupi Pajisja ngritese	Rezerve	Total €	Jetegjatesi a (vjet)	Kosto investimi vjetore	1	40,000 €	10,000 €	5,000 €	10%	60,500 €	10	6,050 €						
Nr.	Shasia	Trupi Pajisja ngritese	Rezerve	Total €	Jetegjatesi a (vjet)	Kosto investimi vjetore																	
1	40,000 €	10,000 €	5,000 €	10%	60,500 €	10	6,050 €																
Qese/ kontenier		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nr./rruge</th> <th>€/njesi</th> <th>Rezerve</th> <th>Total €</th> <th>Jetegjatesi a (vjet)</th> <th>Kosto kapitale vjetore</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>22</td> <td>250 €</td> <td>0%</td> <td>5,500 €</td> <td>4</td> <td>1,375 €</td> </tr> </tbody> </table>	Nr./rruge	€/njesi	Rezerve	Total €	Jetegjatesi a (vjet)	Kosto kapitale vjetore	22	250 €	0%	5,500 €	4	1,375 €									
Nr./rruge	€/njesi	Rezerve	Total €	Jetegjatesi a (vjet)	Kosto kapitale vjetore																		
22	250 €	0%	5,500 €	4	1,375 €																		
		Total kosto investimi 66,000 € Vjetore 7,425 €																					
Paga																							
Shofer	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nr.</th> <th>paga bruto/muaj</th> <th>muaj</th> <th>€/vit</th> <th>mbikqyrje</th> <th>rezerve</th> <th>Total €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.0</td> <td>375 €</td> <td>12</td> <td>4,501 €</td> <td>10%</td> <td>10%</td> <td>5,401.54 €</td> </tr> <tr> <td>2.0</td> <td>250 €</td> <td>12</td> <td>6,002 €</td> <td>10%</td> <td>10%</td> <td>7,202.06 €</td> </tr> </tbody> </table>	Nr.	paga bruto/muaj	muaj	€/vit	mbikqyrje	rezerve	Total €	1.0	375 €	12	4,501 €	10%	10%	5,401.54 €	2.0	250 €	12	6,002 €	10%	10%	7,202.06 €	
Nr.	paga bruto/muaj	muaj	€/vit	mbikqyrje	rezerve	Total €																	
1.0	375 €	12	4,501 €	10%	10%	5,401.54 €																	
2.0	250 €	12	6,002 €	10%	10%	7,202.06 €																	
Punetor																							
Perdorimi i kamionit		<table border="1"> <thead> <tr> <th>km/vjet</th> <th>sasia</th> <th>cmimi/ njesi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>24,570</td> <td>Karburant/diesel Vaj motori Vaj hidraulik Goma</td> <td>25.0 l per 100 km 2.0 l per 1.000 km 2.0 l per 1.000 km 4 per 20.000km</td> <td>1.29 € per ltr 6.00 € per ltr 3.50 € per ltr 250 € per gome</td> <td>7,898 € 295 € 172 € 1,229 €</td> </tr> </tbody> </table>	km/vjet	sasia	cmimi/ njesi	24,570	Karburant/diesel Vaj motori Vaj hidraulik Goma	25.0 l per 100 km 2.0 l per 1.000 km 2.0 l per 1.000 km 4 per 20.000km	1.29 € per ltr 6.00 € per ltr 3.50 € per ltr 250 € per gome	7,898 € 295 € 172 € 1,229 €													
km/vjet	sasia	cmimi/ njesi																					
24,570	Karburant/diesel Vaj motori Vaj hidraulik Goma	25.0 l per 100 km 2.0 l per 1.000 km 2.0 l per 1.000 km 4 per 20.000km	1.29 € per ltr 6.00 € per ltr 3.50 € per ltr 250 € per gome	7,898 € 295 € 172 € 1,229 €																			
		Total kosto operative vjetore 26,404 €																					
		Kosto per njesi 26.55 € per ton 1.38 € per km 46.47 € per rruge																					

	Qyteti Korçë						Aktuale	
	Zona 2							
Kompaktor 8 t	Nr.	Shasia	Trupi/Pajisja ngritese	Rezerve	Total €	Jetegjatesi a (vjet)	Kosto investimi vjetore	
	1	50,000 €	10,000 €	7,500 €	10%	74,250 €	10	7,425 €
Konteniere	Nr./rruge	€/njesi	Rezerve	Total €	Jetegjatesi a (vjet)	Kosto kapitale vjetore		
	149	250 €	0%	37,250 €	4	9,313 €		
Total kosto investimi				111,500 €	Vjetore		16,738 €	
Paga	Nr.	paga bruto/muaj	muaj	€/vit	mbikqyrje	rezerve	Total €	
Shofer	1.0	375 €	12	4,501 €	10%	10%	5,402 €	
Punitor	2.0	250 €	12	6,002 €	10%	10%	7,202 €	
perqindja e kostos se investimit						Total €		
Siguracione, taksa						1.114 €		
Mirembajtje, riparim i mjetit						5,198 €		
Mirembajtje, riparim i konteniereve						1,863 €		
Perdorimi i kamionit	km/vit	sasia	cmimi / njesi					
	12,740	Karburanti/ diesel	25.0 l per 100 km	1.29 € per ltr			4,095 €	
		Vaj motori	2.0 l per 1.000 km	6.00 € per ltr			153 €	
		Vaj hidraulik	2.0 l per 1.000 km	3.50 € per ltr			89 €	
		Goma	4 per 20.000km	250 € per gome			637 €	
Total kosto operative vjetore						25,751 €		
Kosto per njesi		7.41 € per ton	3.34 € per km	58.36 € per rruge				
viti								
1		Total kosto vjetore						
2		42,489 €						
3		42,489 €						
4		42,489 €						
5		42,489 €						
6		42,489 €						
7		42,489 €						
8		42,489 €						
9		42,489 €						
10		42,489 €						

							Korca	Zone 2	Plan
Kompaktor 8 t	Nr.	Shasia	Trupi Pajisja ngritese	Rezerve	Total €	Jetegjatesi a (vjet)	Kosto investimi vjetore		
	1	50,000 €	10,000 €	7,500 €	10%	74,250 €	10	7,425 €	
Kontenier	Nr./rruge	€/njesi	Rezerve	Total €	Jetegjatesi a (vjet)	Kosto kapitale vjetore			
	149	250 €	0%	37,250 €	4	9,313 €			
	Total kosto investimi			111,500 €	Vjetore	16,738 €			
Paga	Nr.	baga bruto / mua	muaj	€/vit	mbikqyrje	rezerve	Total €		
Shofer	1.0	375 €	12	4,501 €	10%	10%	5,402 €		
Punetor	2.0	250 €	12	6,002 €	10%	10%	7,202 €		
	perqindja e kostos se investimit						Total €		
	Siguracione, taksa						1.50%	1,114 €	
	Mirembajtje, riparim i mjetit						7.00%	5,198 €	
	Mirembajtje, riparim i konteniereve						5.00%	1,863 €	
Perdorimi i kamionit	km/vit	sasia	cmimi per njesi						
	28,028	Karburant/ diesel	25.0 l	per 100 km	1.29 €	per ltr	9,009 €		
		Vaj motori	2.0 l	per 1.000 km	6.00 €	per ltr	336 €		
		Vaj hidraulik	2.0 l	per 1.000 km	3.50 €	per ltr	196 €		
		Goma	4	per 20.000km	250 €	per gome	1,401 €		
	Total kosto operative vjetore						31,720 €		
	Kosto per njesi		8.45 € per ton	1.73 € per km	66.56 € per rruge				

	Qyteti Korçë		Aktuale	
	Zona 3			
Kompaktor 8 t	Nr.	Shasia	Trupi Pajisja ngritese	Rezerve
	1	50,000 €	10,000 €	7,500 €
	Total €	Jetegjatesi a (vjet)	Kosto investimi vjetore	
	74,250 €	10	7,425 €	
Konteniere	Nr./rruge	€/njesi	Rezerve	Total €
	149	250 €	0%	37,250 €
	Jetegjatesi a (vjet)	Kosto kapitale vjetore		
	4	9,313 €		
	Total kosto investimi		111,500 €	Vjetore
				16,738 €
Paga	Nr.	paga bruto / muaj	muaj	€/vit
Shofer	1.0	375 €	12	4,501 €
Punetor	2.0	250 €	12	6,002 €
	mbikqyrje	rezerve		Total €
	10%	10%		5,402 €
	10%	10%		7,202 €
	perqindja e kostos se investimit			
	Siguracione, taksa			
	1.50%			
	1,114 €			
	Mirembajtje, riparim i mjetit			
	5.00%			
	3,713 €			
	mirembajtje, riparim i konteniereve			
	5.00%			
	1,863 €			
Perdorimi i kamionit	km/vit	sasia	cmimi/ njesi	
	13,260	Karburant/ diesel	25.0 l	per 100 km
		Vaj motori	2.0 l	per 1.000 km
		Vaj hidraulik	2.0 l	per 1.000 km
		Goma	4	per 20.000km
			1.29 €	per ltr
			6.00 €	per ltr
			3.50 €	per ltr
			250 €	per gome
				4,262 €
				159 €
				93 €
				663 €
	Total kosto operative vjetore			24,469 €
Kosto per njesi	7.19 € per ton	3.11 € per km	56.60 € per rruge	

							Korca	Zone 3	Plan	
Kompaktor 8 t	Nr.	Shasia	Trupi	Pajisja ngritese	Rezerve	Total €	Jetegjatesi a (vjet)	Kosto investimi vjetore		
	1	50,000 €	10,000 €	7,500 €	10%	74,250 €	10	7,425 €		
Konteniere		Nr./rugje	€/njesi	Rezerve	Total €	Jetegjatesi a (vjet)	Kosto kapitale vjetore			
		149	250 €	0%	37,250 €	4	9,313 €			
	Total kosto investimi				111,500 €	Vjetore	16,738 €			
Paga	Nr.	paga bruto/ muaj	muaj/vit	€/vit	mbikqyrje	rezerve	Total €			
Shofer	1.0	375 €	12	4,501 €	10%	10%	5,402 €			
Punetor	2.0	250 €	12	6,002 €	10%	10%	7,202 €			
	perqindja e kostos se investimit							Total €		
	Siguracione, taksa							1,114 €		
	Mirembajtje, riparim i mjetit							3,713 €		
	Mirembajtje, riparim i konteniereve							1,863 €		
Perdorimi i kamionit	km/vit	sasia	cmimi per njesi							
	28,548	Karburant /diesel	25.0 l	per 100 km	1.29 €	per ltr	9,176 €			
		Vaj motori	2.0 l	per 1.000 km	6.00 €	per ltr	343 €			
		Vaj hidraulik	2.0 l	per 1.000 km	3.50 €	per ltr	200 €			
		Goma	4	per 20.000km	250 €	per gome	1,427 €			
	Total kosto operative vjetore							30,438 €		
Kosto per njesi	8.23 € per ton			1.65 € per km			64.80 € per rugje			
	Total kosto vjetore	viti	1	47,176 €	2	47,176 €	3	47,176 €	4	47,176 €
			5	47,176 €	6	47,176 €	7	47,176 €	8	47,176 €
			9	47,176 €	10	47,176 €				



								Qyteti Korçë																																																			
								Zonat 2+3	Aktuale																																																		
Kompaktor 10 t																																																											
<table border="1"> <tr> <td>Nr.</td> <td>Shasia</td> <td>Trupi</td> <td>Pajisja ngritese</td> <td>Rezerve</td> <td>Total €</td> <td>Jetegjatesia (vjet)</td> <td>Kosto investimi vjetore</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>50,000 €</td> <td>10,000 €</td> <td>7,500 €</td> <td>10%</td> <td>74,250 €</td> <td>10</td> <td>7,425 €</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								Nr.	Shasia	Trupi	Pajisja ngritese	Rezerve	Total €	Jetegjatesia (vjet)	Kosto investimi vjetore			1	50,000 €	10,000 €	7,500 €	10%	74,250 €	10	7,425 €																																		
Nr.	Shasia	Trupi	Pajisja ngritese	Rezerve	Total €	Jetegjatesia (vjet)	Kosto investimi vjetore																																																				
1	50,000 €	10,000 €	7,500 €	10%	74,250 €	10	7,425 €																																																				
Konteniere																																																											
<table border="1"> <tr> <td>Nr./rruge</td> <td>€/njesi</td> <td>Rezerve</td> <td>Total €</td> <td>Jetegjatesia (vjet)</td> <td>Kosto kapitale vjetore</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>149</td> <td>250 €</td> <td>0%</td> <td>37,250 €</td> <td>4</td> <td>9,313 €</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								Nr./rruge	€/njesi	Rezerve	Total €	Jetegjatesia (vjet)	Kosto kapitale vjetore					149	250 €	0%	37,250 €	4	9,313 €																																				
Nr./rruge	€/njesi	Rezerve	Total €	Jetegjatesia (vjet)	Kosto kapitale vjetore																																																						
149	250 €	0%	37,250 €	4	9,313 €																																																						
Total Investment Cost	111,500 €		Annual	16,738 €																																																							
Paga																																																											
<table border="1"> <tr> <td>Nr.</td> <td>paga bruto/ muaj</td> <td>muaj</td> <td>€/vit</td> <td>mbikqyrje</td> <td>rezerve</td> <td>Total €</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Shofer</td> <td>1.0</td> <td>375 €</td> <td>12</td> <td>4,501 €</td> <td>10%</td> <td>10%</td> <td>5,402 €</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Punitor</td> <td>2.0</td> <td>250 €</td> <td>12</td> <td>6,002 €</td> <td>10%</td> <td>10%</td> <td>7,202 €</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								Nr.	paga bruto/ muaj	muaj	€/vit	mbikqyrje	rezerve	Total €				Shofer	1.0	375 €	12	4,501 €	10%	10%	5,402 €			Punitor	2.0	250 €	12	6,002 €	10%	10%	7,202 €																								
Nr.	paga bruto/ muaj	muaj	€/vit	mbikqyrje	rezerve	Total €																																																					
Shofer	1.0	375 €	12	4,501 €	10%	10%	5,402 €																																																				
Punitor	2.0	250 €	12	6,002 €	10%	10%	7,202 €																																																				
<table border="1"> <tr> <td colspan="5">perqindja e kostos se investimit</td> <td>Total €</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">Siguracione, taksa</td> <td>1.50%</td> <td>1,114 €</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">Mirembajtje, riparim i mjettit</td> <td>5.00%</td> <td>3,713 €</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">Mirembajtje, riparim i konteniereve</td> <td>5.00%</td> <td>1,863 €</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								perqindja e kostos se investimit					Total €					Siguracione, taksa					1.50%	1,114 €				Mirembajtje, riparim i mjettit					5.00%	3,713 €				Mirembajtje, riparim i konteniereve					5.00%	1,863 €															
perqindja e kostos se investimit					Total €																																																						
Siguracione, taksa					1.50%	1,114 €																																																					
Mirembajtje, riparim i mjettit					5.00%	3,713 €																																																					
Mirembajtje, riparim i konteniereve					5.00%	1,863 €																																																					
Perdorimi i kamionit																																																											
<table border="1"> <tr> <td>km/vit</td> <td>sasia</td> <td>cmimi/ njesi</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>16,380</td> <td>Karburant/ diesel</td> <td>25.0 l</td> <td>per 100 km</td> <td>1.29 €</td> <td>per lit</td> <td>5,265 €</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Vaj motori</td> <td>2.0 l</td> <td>per 1.000 km</td> <td>6.00 €</td> <td>per lit</td> <td>197 €</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Vaj hidraulik</td> <td>2.0 l</td> <td>per 1.000 km</td> <td>3.50 €</td> <td>per lit</td> <td>115 €</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Goma</td> <td>4</td> <td>per 20.000km</td> <td>250 €</td> <td>per gome</td> <td>819 €</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								km/vit	sasia	cmimi/ njesi								16,380	Karburant/ diesel	25.0 l	per 100 km	1.29 €	per lit	5,265 €					Vaj motori	2.0 l	per 1.000 km	6.00 €	per lit	197 €					Vaj hidraulik	2.0 l	per 1.000 km	3.50 €	per lit	115 €					Goma	4	per 20.000km	250 €	per gome	819 €					
km/vit	sasia	cmimi/ njesi																																																									
16,380	Karburant/ diesel	25.0 l	per 100 km	1.29 €	per lit	5,265 €																																																					
	Vaj motori	2.0 l	per 1.000 km	6.00 €	per lit	197 €																																																					
	Vaj hidraulik	2.0 l	per 1.000 km	3.50 €	per lit	115 €																																																					
	Goma	4	per 20.000km	250 €	per gome	819 €																																																					
Total kosto operative vjetore	25,688 €																																																										
Kosto per njesi																																																											
<table border="1"> <tr> <td>5.95 € per ton</td> <td>2.59 € per km</td> <td>58.28 € per rruge</td> </tr> </table>								5.95 € per ton	2.59 € per km	58.28 € per rruge																																																	
5.95 € per ton	2.59 € per km	58.28 € per rruge																																																									

								Korca																																																			
								Zonat 2 dhe 3	Plan																																																		
Kompaktor 10 t																																																											
<table border="1"> <tr> <td>Nr.</td> <td>Shasia</td> <td>Trupi</td> <td>Pajisja ngritese</td> <td>Rezerve</td> <td>Total €</td> <td>Jetegjatesia (vjet)</td> <td>Kosto investimi vjetore</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>50,000 €</td> <td>10,000 €</td> <td>7,500 €</td> <td>10%</td> <td>74,250 €</td> <td>10</td> <td>7,425 €</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								Nr.	Shasia	Trupi	Pajisja ngritese	Rezerve	Total €	Jetegjatesia (vjet)	Kosto investimi vjetore			1	50,000 €	10,000 €	7,500 €	10%	74,250 €	10	7,425 €																																		
Nr.	Shasia	Trupi	Pajisja ngritese	Rezerve	Total €	Jetegjatesia (vjet)	Kosto investimi vjetore																																																				
1	50,000 €	10,000 €	7,500 €	10%	74,250 €	10	7,425 €																																																				
Konteniere																																																											
<table border="1"> <tr> <td>Nr./rruge</td> <td>€/njesi</td> <td>Rezerve</td> <td>Total €</td> <td>Jetegjatesia (vjet)</td> <td>Kosto kapitale vjetore</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>149</td> <td>250 €</td> <td>0%</td> <td>37,250 €</td> <td>4</td> <td>9,313 €</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								Nr./rruge	€/njesi	Rezerve	Total €	Jetegjatesia (vjet)	Kosto kapitale vjetore					149	250 €	0%	37,250 €	4	9,313 €																																				
Nr./rruge	€/njesi	Rezerve	Total €	Jetegjatesia (vjet)	Kosto kapitale vjetore																																																						
149	250 €	0%	37,250 €	4	9,313 €																																																						
Total kosto investimi	111,500 €		vjetore	16,738 €																																																							
Paga																																																											
<table border="1"> <tr> <td>Nr.</td> <td>paga bruto/ muaj</td> <td>muaj</td> <td>€/vit</td> <td>mbikqyrje</td> <td>rezerve</td> <td>Total €</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Shofer</td> <td>1.0</td> <td>375 €</td> <td>12</td> <td>4,501 €</td> <td>10%</td> <td>10%</td> <td>5,402 €</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Punitor</td> <td>2.0</td> <td>250 €</td> <td>12</td> <td>6,002 €</td> <td>10%</td> <td>10%</td> <td>7,202 €</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								Nr.	paga bruto/ muaj	muaj	€/vit	mbikqyrje	rezerve	Total €				Shofer	1.0	375 €	12	4,501 €	10%	10%	5,402 €			Punitor	2.0	250 €	12	6,002 €	10%	10%	7,202 €																								
Nr.	paga bruto/ muaj	muaj	€/vit	mbikqyrje	rezerve	Total €																																																					
Shofer	1.0	375 €	12	4,501 €	10%	10%	5,402 €																																																				
Punitor	2.0	250 €	12	6,002 €	10%	10%	7,202 €																																																				
<table border="1"> <tr> <td colspan="5">perqindja e kostos se investimit</td> <td>Total €</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">Siguracione, taksa</td> <td>1.50%</td> <td>1,114 €</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">Mirembajtje, riparim i mjettit</td> <td>5.00%</td> <td>3,713 €</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">Mirembajtje, riparim i konteniereve</td> <td>5.00%</td> <td>1,863 €</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								perqindja e kostos se investimit					Total €					Siguracione, taksa					1.50%	1,114 €				Mirembajtje, riparim i mjettit					5.00%	3,713 €				Mirembajtje, riparim i konteniereve					5.00%	1,863 €															
perqindja e kostos se investimit					Total €																																																						
Siguracione, taksa					1.50%	1,114 €																																																					
Mirembajtje, riparim i mjettit					5.00%	3,713 €																																																					
Mirembajtje, riparim i konteniereve					5.00%	1,863 €																																																					
Perdorimi i kamionit																																																											
<table border="1"> <tr> <td>km/vit</td> <td>sasia</td> <td>cmimi/ njesi</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>31,668</td> <td>Karburant/ diesel</td> <td>25.0 l</td> <td>per 100 km</td> <td>1.29 €</td> <td>per lit</td> <td>10,179 €</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Vaj motori</td> <td>2.0 l</td> <td>per 1.000 km</td> <td>6.00 €</td> <td>per lit</td> <td>380 €</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Vaj hidraulik</td> <td>2.0 l</td> <td>per 1.000 km</td> <td>3.50 €</td> <td>per lit</td> <td>222 €</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Goma</td> <td>4</td> <td>per 20.000km</td> <td>250 €</td> <td>per gome</td> <td>1,583 €</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								km/vit	sasia	cmimi/ njesi								31,668	Karburant/ diesel	25.0 l	per 100 km	1.29 €	per lit	10,179 €					Vaj motori	2.0 l	per 1.000 km	6.00 €	per lit	380 €					Vaj hidraulik	2.0 l	per 1.000 km	3.50 €	per lit	222 €					Goma	4	per 20.000km	250 €	per gome	1,583 €					
km/vit	sasia	cmimi/ njesi																																																									
31,668	Karburant/ diesel	25.0 l	per 100 km	1.29 €	per lit	10,179 €																																																					
	Vaj motori	2.0 l	per 1.000 km	6.00 €	per lit	380 €																																																					
	Vaj hidraulik	2.0 l	per 1.000 km	3.50 €	per lit	222 €																																																					
	Goma	4	per 20.000km	250 €	per gome	1,583 €																																																					
Total kosto operative vjetore	31,656 €																																																										
Kosto per njesi																																																											
<table border="1"> <tr> <td>6.78 € per ton</td> <td>1.53 € per km</td> <td>66.48 € per rruge</td> </tr> </table>								6.78 € per ton	1.53 € per km	66.48 € per rruge																																																	
6.78 € per ton	1.53 € per km	66.48 € per rruge																																																									

Kamion vetesharkues	Nr.	Shasia	Trupi	Pajisja ngritese	Reserve	Total	Jetegjatesia (vjet)	Kosto investimi vjetore	Korçë
									Drenovë
 qese	1	20,000 €	5,000 €		10%	27,500 €	10	2,750 €	Aktuale
Total kosto investimi 27,500 € Vjetore 2,750 €									
Paga	Nr.	paga bruto/ muaj	muaj	Euro/vit	mbikqyrje	rezerve	Total		
Shofer	1.0	375 €	12	4,501 €	10%	10%	5,401.54 €		
Punitor	2.0	250 €	12	6,002 €	10%	10%	7,202.06 €		
perqindja e kostos se investimit Total €									
Siguracione, taksa 1.50% 413 €									
Mirembajtje, riparim i mjetit 5.00% 1,375 €									
Mirembajtje, riparim i konteniereve 5.00% 0 €									
Perdorimi i kamionit	km/vit	sasia	cmimi/ njesi						
	16,874	Karburant/ diesel 15.0 l	per 100 km 1.29 €	per ltr			3,254 €		
		Vaj motori 1.5 l	per 1.000 km 6.00 €	per ltr			152 €		
		Vaj hidraulik 1.0 l	per 1.000 km 3.50 €	per ltr			59 €		
		Goma 4	per 20.000km 250 €	per gome			844 €		
Total kosto operative vjetore 18,700 €									
Kosto per njesi 19.53 € per ton 1.27 € per km 29.46 € per rruge									

Kamion vetesharkues	Nr.	Shasia	Trupi	Pajisja ngritese	Reserve	Total	Jetegjatesia (vjet)	Kosto investimi vjetore	Korçë
									Bulgareci Lindor
 qese	1	20,000 €	5,000 €		10%	27,500 €	10	2,750 €	Aktuale
Total kosto vjetore 21,058 €									
Paga	ro.	paga bruto/ muaj	muaj	Euro/vit	mbikqyrje	rezerve	Total		
Shofer	1.0	375 €	12	4,501 €	10%	10%	5,401.54 €		
Punitor	2.0	250 €	12	6,002 €	10%	10%	7,202.06 €		
perqindja e kostos se investimit Total €									
Siguracione, taksa 1.50% 413 €									
Mirembajtje, riparim i mjetit 5.00% 1,375 €									
Mirembajtje, riparim i konteniereve 5.00% 0 €									
Perdorimi i kamionit	km/vit	sasia	cmimi/ njesi						
	15,340	Karburant/ diesel 15.0 l	per 100 km 1.29 €	per ltr			2,958 €		
		Vaj motori 1.5 l	per 1.000 km 6.00 €	per ltr			138 €		
		Vaj hidraulik 1.0 l	per 1.000 km 3.50 €	per ltr			54 €		
		Goma 4	per 20.000km 250 €	per gome			767 €		
Total kosto operative vjetore 18,308 €									
Kosto per njesi 16.15 € per ton 1.37 € per km 27.00 € per rruge									

		Korçë					
		Bulgareci Perëndimor					
		Aktuale					
		viti	Total kosto vjetore				
Kamion veteshkarkues		1	20,965 €	2	20,965 €	3	20,965 €
Paga		4	20,965 €	5	20,965 €	6	20,965 €
		7	20,965 €	8	20,965 €	9	20,965 €
		10	20,965 €	11	20,965 €		
Perdorimi i kamionit							
Kamion veteshkarkues							
Paga							
Perdorimi i kamionit							
Kamion veteshkarkues							
Paga							
Perdorimi i kamionit							

Kamion veteshkarkues



Shasia

Nr.	Shasia	Trupi	Pajisja ngritese	Reserve	Total	Jetegjatesia (vjet)	Kosto investimi vjetore
1	20,000 €	5,000 €		10%	27,500 €	10	2,750 €

qese

Total kosto investimi **27,500 €** **vjetore** **2,750 €**

Paga

Shofer	Nr.	paga bruto/ muaj	muaj	€/vit	mbikqyrje	rezerve	Total €
Shofer	1.0	375 €	12	4,501 €	10%	10%	5,401.54 €
Punitor	2.0	250 €	12	6,002 €	10%	10%	7,202.06 €

perqindja e kostos se investimit				Total €	
Siguracione, taksa				1.50%	413 €
Mirembajtje, riparim i mjetit				5.00%	1,375 €
Mirembajtje, riparim i konteniereve				5.00%	0 €

Perdorimi i kamionit

km/vit	sasia	cmimi/ njesi		
14,976	Karburant/ diesel	15.0 l per 100 km	1.29 € per ltr	2,888 €
	Vaj motori	1.5 l per 1.000 km	6.00 € per ltr	135 €
	Vaj hidraulik	1.0 l per 1.000 km	3.50 € per ltr	52 €
	Goma	4 per 20.000km	250 € per gome	749 €

Total kosto operative vjetore **18,215 €**

Kosto per njesi **20.36 € per ton** **1.40 € per km** **26.88 € per rruge**

		Korçë					
		Voskop					
		Aktuale					
		viti	Total kosto vjetore				
Kamion veteshkarkues		1	19,505 €	2	19,505 €	3	19,505 €
Paga		4	19,505 €	5	19,505 €	6	19,505 €
		7	19,505 €	8	19,505 €	9	19,505 €
		10	19,505 €	11	19,505 €		
Perdorimi i kamionit							
Kamion veteshkarkues							
Paga							
Perdorimi i kamionit							
Kamion veteshkarkues							
Paga							
Perdorimi i kamionit							

Kamion veteshkarkues



Shasia

Nr.	Shasia	Trupi	Pajisja ngritese	Reserve	Total €	Jetegjatesia (vjet)	Kosto investimi vjetore
1	20,000 €	5,000 €		10%	27,500 €	10	2,750 €

qese

Total kosto investimi **27,500 €** **vjetore** **2,750 €**

Paga

Shofer	Nr.	paga bruto/ muaj	muaj	€/vit	mbikqyrje	rezerve	Total €
Shofer	1.0	375 €	12	4,501 €	10%	10%	5,401.54 €
Punitor	2.0	250 €	12	6,002 €	10%	10%	7,202.06 €

perqindja e kostos se investimit				Total €	
Siguracione, taksa				1.50%	413 €
Mirembajtje, riparim i mjetit				5.00%	1,375 €
Mirembajtje, riparim i konteniereve				5.00%	0 €

Perdorimi i kamionit


km/vit	sasia	cmimi/ njesi		
9,256	Karburant/diesel	15.0 l per 100 km	1.29 € per ltr	1,785 €
	Vaj motori	1.5 l per 1.000 km	6.00 € per ltr	83 €
	Vaj hidraulik	1.0 l per 1.000 km	3.50 € per ltr	32 €
	Goma	4 per 20.000km	250 € per gome	463 €

Total kosto operative vjetore **16,755 €**

Kosto per njesi **47.36 € per ton** **2.11 € per km** **62.52 € per rruge**

		Korçë	Voskopojë	Aktuale				
		Total kosto vjetore						
		viti						
Kamion i hapur		1	14,998 €					
 3 m³		2	14,998 €					
qese		3	14,998 €					
		4	14,998 €					
		5	14,998 €					
		6	14,998 €					
		7	14,998 €					
		8	14,998 €					
		9	14,998 €					
		10	14,998 €					
		11	14,998 €					
Total kosto investimi		5,500 €	vjetore	550 €				
Paga								
Shofer	Nr.	paga bruto/ muaj	muaj	€/vit	mbikqyrje	rezerve	Total €	
Shofer	1.0	375 €	12	4,501 €	10%	10%	5,401.54 €	
Punitor	2.0	250 €	12	6,002 €	10%	10%	7,202.06 €	
		perqindja e kostos se investimit				Total €		
		Siguracione, taksa				1.50%	83 €	
		Mirembajtje, riparim i mjetit				5.00%	275 €	
		Mirembajtje, riparim i konteniereve				5.00%	0 €	
Perdorimi i kamionit	km/vit	sasia	cmimi/ njesi					
	5,824	Karburant/ diesel	15.0 l per 100 km	1.29 € per ltr	1,123 €			
		Vaj motori	1.5 l per 1.000 km	6.00 € per ltr	52 €			
		Vaj hidraulik	1.0 l per 1.000 km	3.50 € per ltr	20 €			
		Goma	4 per 20.000km	250 € per gome	291 €			
		Total kosto operative vjetore				14,448 €		
Kosto per njesi		48.56 € per ton	2.58 € per km	32.05 € per rruge				

		Korçë	Mollaj	Aktuale				
		Total kosto vjetore						
		viti						
Kamion i hapur		1	20,295 €					
 9 m³		2	20,295 €					
qese		3	20,295 €					
		4	20,295 €					
		5	20,295 €					
		6	20,295 €					
		7	20,295 €					
		8	20,295 €					
		9	20,295 €					
		10	20,295 €					
		11	20,295 €					
Total kosto investimi		27,500 €	vjetore	2,750 €				
Paga								
Shofer	Nr.	paga bruto/ muaj	muaj	€/vit	mbikqyrje	rezerve	Total €	
Shofer	1.0	375 €	12	4,501 €	10%	10%	5,401.54 €	
Punitor	2.0	250 €	12	6,002 €	10%	10%	7,202.06 €	
		perqindja e kostos se investimit				Total €		
		Siguracione, taksa				1.50%	413 €	
		Mirembajtje, riparim i mjetit				5.00%	1,375 €	
		Mirembajtje, riparim i konteniereve				5.00%	0 €	
Perdorimi i kamionit	km/vit	sasia	cmimi/ njesi					
	12,350	Karburant/ diesel	15.0 l per 100 km	1.29 € per ltr	2,382 €			
		Vaj motori	1.5 l per 1.000 km	6.00 € per ltr	111 €			
		Vaj hidraulik	1.0 l per 1.000 km	3.50 € per ltr	43 €			
		Goma	4 per 20.000km	250 € per gome	618 €			
		Total kosto operative vjetore				17,545 €		
Kosto per njesi		32.85 € per ton	1.64 € per km	65.05 € per rruge				

		Korçë	Vithkuq	Aktuale					
		Total kosto vjetore		viti					
Kamion i hapur		Nr.	Shasia	Trupi	Pajisja ngritese	Reserve	Total €	Jetegjatesia (vjet)	Kosto investimi vjetore
		1	5,000 €			10%	5,500 €	10	550 €
qese									
		Total kosto investimi		5,500 €	vjetore		550 €		
Paga		Nr.	paga bruto/ muaj	muaj	€/vit	mbikqyrje	rezerve	Total €	
Shofer		1.0	375 €	12	4,501 €	10%	10%	5,401.54 €	
Punitor		2.0	250 €	12	6,002 €	10%	10%	7,202.06 €	
				perqindja e kostos se investimit			Total €		
		Siguracione, taksa		1.50%			83 €		
		Mirembajtje, riparim i mjetit		5.00%			275 €		
		Mirembajtje, riparim i konteniereve		5.00%			0 €		
Perdorimi i kamionit		km/vit	sasia	cmimi/ njesi					
		8,346	Karburant/ diesel	15.0 l	per 100 km	1.29 €	per ltr	1,610 €	
			Vaj motori	1.5 l	per 1.000 km	6.00 €	per ltr	75 €	
			Vaj hidraulik	1.0 l	per 1.000 km	3.50 €	per ltr	29 €	
			Goma	4	per 20.000km	250 €	per gome	417 €	
				Total kosto operative vjetore			15,092 €		
		Kosto per njesi		151.93 € per ton		1.87 € per km		100.27 € per rruge	

		Korca	Verilindje	Plan					
		Total kosto vjetore		viti					
Kompaktor 3 t		Nr.	Shasia	Trupi	Pajisja ngritese	Reserve	Total €	Jetegjatesia (vjet)	Kosto investimi vjetore
		1	35,000 €		10,000 €	5,000 €	10%	55,000 €	5,500 €
qese									
		Total kosto investimi		55,000 €	vjetore		5,500 €		
Paga		Nr.	paga bruto/ muaj	muaj	€/vit	mbikqyrje	rezerve	Total €	
Shofer		1.0	375 €	12	4,501 €	10%	10%	5,401.54 €	
Punitor		2.0	250 €	12	6,002 €	10%	10%	7,202.06 €	
				perqindja e kostos se investimit			Total €		
		Siguracione, taksa		1.50%			825 €		
		Mirembajtje, riparim i mjetit		5.00%			2,750 €		
		Mirembajtje, riparim i konteniereve		5.00%			0 €		
Perdorimi i kamionit		km/vit	sasia	cmimi/ njesi					
Verilindje		29,484	Karburant/ diesel	25.0 l	per 100 km	1.29 €	per ltr	9,477 €	
			Vaj motori	2.0 l	per 1.000 km	6.00 €	per ltr	354 €	
			Vaj hidraulik	2.0 l	per 1.000 km	3.50 €	per ltr	206 €	
			Goma	4	per 20.000km	250 €	per gome	1,474 €	
				Total kosto operative vjetore			27,690 €		
		Kosto per njesi		18.22 € per ton		1.13 € per km		53.19 € per rruge	

Masat Shoqëuese për Projektin
Menaxhimi i Mbetjeve të Ngurta në Shqipërinë Juglindore

Plani i Mbledhjes së Mbetjeve
Bashkia Korçë

Kompaktor 3 t  qese								Korca Juglindje Plan	
	Nr.	Shasia	Trupi	Pajisja ngritese	Reserve	Total €	Jetegjatesia (vjet)		
1	35,000 €	10,000 €	5,000 €	10%	55,000 €	10		5,500 €	
geset									
Total kosto investimi					55,000 €	vjetore	5,500 €		
Paga Shofer	Nr.	paga bruto / muaj	muaj	€/vit	mbikqyrje	rezerve	Total €	Total kosto vjetore	
	1.0	375 €	12	4,501 €	10%	10%	5,401.54 €		
Punitor	2.0	250 €	12	6,002 €	10%	10%	7,202.06 €		
geset									
perqindja e kostos se investimit								geset	
Siguracione, taksa					1.50%		825 €		
Mirembajtje, riparim i mjetit					5.00%		2,750 €		
Mirembajtje, riparim i konteniereve					5.00%		0 €		
geset									
Perdorimi i kamionit Juglindje	km/vit	sasia	cmimi/ njesi					geset	
	37,518	Karburant/ diesel	25.0 l per 100 km	1.29 € per ltr		12,059 €			
		Vaj motori	2.0 l per 1.000 km	6.00 € per ltr		450 €			
		Vaj hidraulik	2.0 l per 1.000 km	3.50 € per ltr		263 €			
		Goma	4 per 20.000km	250 € per gome		1,876 €			
geset									
Total kosto operative vjetore							30,827 €	geset	
Kosto per njesi									
29.67 € per ton					0.97 € per km	58.22 € per rruge			
geset									

Kompaktor 3 t  qese								Korca Veriperendim Plan	
	Nr.	Shasia	Trupi	Pajisja ngritese	Reserve	Total €	Jetegjatesia (vjet)		
1	35,000 €	10,000 €	5,000 €	10%	55,000 €	10		5,500 €	
geset									
Total kosto investimi					55,000 €	vjetore	5,500 €		
Paga Shofer	Nr.	paga bruto / muaj	muaj	€/vit	mbikqyrje	rezerve	Total €	Total kosto vjetore	
	1.0	375 €	12	4,501 €	10%	10%	5,401.54 €		
Punitor	2.0	250 €	12	6,002 €	10%	10%	7,202.06 €		
geset									
perqindja e kostos se investimit								geset	
Siguracione, taksa					1.50%		825 €		
Mirembajtje, riparim i mjetit					5.00%		2,750 €		
Mirembajtje, riparim i konteniereve					5.00%		0 €		
geset									
Perdorimi i kamionit Veriperendim	km/vit	sasia	cmimi/ njesi					geset	
	31,850	Karburant/ diesel	25.0 l per 100 km	1.29 € per ltr		10,238 €	geset		
		Vaj motori	2.0 l per 1.000 km	6.00 € per ltr		382 €			
		Vaj hidraulik	2.0 l per 1.000 km	3.50 € per ltr		223 €			
		Goma	4 per 20.000km	250 € per gome		1,593 €			
geset									
Total kosto operative vjetore							28,614 €	geset	
Kosto per njesi									
30.84 € per ton					1.07 € per km	65.60 € per rruge			
geset									

								Korca	Jugperrendim	Plan
								Total kosto vjetore		
Kompaktor 3 t	Nr.	Shasia	Trupi	Pajisja ngritese	Rezerve	Total €	Jetegjatesia (vjet)	Kosto investimi vjetore		
	1	35,000 €	10,000 €	5,000 €	10%	55,000 €	10	5,500 €		
qese										
Total kosto investimi				55,000 €	vjetore	5,500 €				
Paga	Nr.	paga bruto/ muaj	muaj	€/vit	mbikqyrje	rezerve	Total €			
Shofer	1.0	375 €	12	4,501 €	10%	10%	5,401.54 €			
Punitor	2.0	250 €	12	6,002 €	10%	10%	7,202.06 €			
perqindja e kostos se investimit						Total €				
Siguracione, taksa						1.50%				
Mirembajje, riparim i mjetit						5.00%				
Mirembajje, riparim i konteniereve						5.00%				
Perdorimi i kamionit	km/vit	sasia		cmimi/ njesi						
Jugperrendim	28,860	Karburant/ diesel	25.0 l	per 100 km	1.29 €	per ltr	9,276 €			
		Vaj motori	2.0 l	per 1.000 km	6.00 €	per ltr	346 €			
		Vaj hidraulik	2.0 l	per 1.000 km	3.50 €	per ltr	202 €			
		Goma	4	per 20.000km	250 €	per gome	1,443 €			
Total kosto operative vjetore						27,446 €				
Kosto per njesi	45.71 € per ton	1.14 € per km	90.51 € per rruge							

SHTOJCA 7 Mbledhja e diferencuar dhe trajtimi i mbetjeve të gjelbra

Avantazhi kryesor i mbledhjes së mbetjeve të gjelbra të ndara nga mbetjet shtëpiake është reduktimi i sasisë së mbetjeve që duhet të transportohet në distancë të largët dhe të depozitohet në vend depozitimin e Maliqit. Ka fakte të mjaftueshme që mbetjet e gjelbra të produara në zonat rurale përbëjnë të paktën 20-30% të totalit të mbetjeve (4873 t/vit). Duke supozuar se kjo shifër është vetëm 20%, sasia e mbetjeve të gjelbra përllogaritet rrreth 975 t/vit. Sic është përmendur më lart, kapacitetet e lira të kamionëve të hapur dhe vetëshkarkues (që aktualisht përdoren për mbledhjen e mbetjeve) mund të shfrytëzohen për mbledhjen e diferencuar të mbetjeve të gjelbra dy herë në muaj (frekuencë më të lartë në periudhën e verës). Bashkia duhet të jetë përgjegjëse për këtë shërbim meqë ajo ka në zotërim mjetet dhe mund të caktojë stafin e administratës lokale për ta kryer këtë shërbim. Përvec kësaj, banorët mund t'i sjellin mbetjet e gjelbra direkt në pikat e grumbullimit. Propozohen si të mundshme meqë jane distanca te largeta dhe kosto e transportit rritet mjaft tri fusha të mëparshme mbetjesh në Bashkinë e Korce-s, njëra pranë Korce-s, një pranë fshatit Gjonomadh (Voskopoje) dhe një tjetër pranë fshatit Ujebardhë (Mollaj), sic tregohet në Figura 4.




Figura 4 Pika të mundshme për grumbullimin e mbetjeve të gjelbra në Bashkinë Korçë

Mbetjet e gjelbra që do të grumbullohen në secilën nga tri pikat e grumbullimit do të trajtohen me anë të një makine prerëse të lëvizshme dy herë në vit. Produkti i përfthuar mund të shfrytëzohet ndër të tjera edhe për mbulimin e fushave të mbetjeve.

Një llogaritje e kostove direkte vjetore që lidhen me këtë aktivitet tregohen në Tabela 9, duke patur parasysh supozimet e mëposhtme:

- Pajisja supozohet të funksionojë gjatë një periudhe prej 10 vjetësh (jetëgjatësia)
Përdorimi i makinerisë prerëse: 2 herë në vit në secilën pikë grumbullimi
Përdorimi i kamionit vetëshkarkues: 20 d/muaj, 12 muaj/vit (240 d/vit)
- Kostot e personelit janë llogaritur në bazë të pagave bruto, të cilat përfshijnë 15% sigurime shoqërore dhe 1.5 % sigurime shëndetësore mbi pagat bazë (54,000 Lekë/muaj për shoferët, 40,000 Lekë/muaj për punëtorët) dhe një fond rezervë prej 10% në rast leje vjetore, raporti mijëkesor dhe arsyje tjetër për mungesa në punë.
- Taksat dhe kostot e siguracionit llogariten në masën 1.5% në vit të shpenzimeve fillestare për mjetet. Kostoja për riparimet dhe mirëmbajtjen e makinerisë prerëse llogaritet 15% dhe për kamionin vetëshkarkues 5% në vit e vlerës fillestare të blerjes.
- Kostot operative bazohen në një distancë mesatare prej 100 km/d (240 d/vit) dhe në konsumin përkatës të karburantit, vajit të motorit dhe vajit hidraulik dhe ndërrimit të gomave.
- Një parakusht bazë për funksionimin e duhur të depozitimit dhe trajtimit të ndarë të mbetjeve të gjelbra është ndërgjegjësimi i popullatës në mënyrë që të shmanget hedha e mbetjeve të tjera. Për këtë arsy, një pjesë e caktuar e buxhetit duhet të përdoret për të marrë masa për rritjen e ndërgjegjësimit.

Tabela 9 Llogaritje e përgjithshme e kostove vjetore të investimit dhe operative

Kosto direkte investimi vjetore		EUR	LEKË
1 makinë prerëse e lëvizshme	(jetëgjatësia: 10 vjet)	850	119,000
1 kamion vetëshkarkues	(jetëgjatësia: 10 vjet)	2,500 €	350,000
Total kosto direkte investimi vjetore		3,350	469,000
Kosto direkte operative vjetore		EUR	LEKË
Punëtor (procesi i prerjes)	20 d/vit	280	39,200
Shofer (kamioni vetëshkarkues)	240 d/vit	4,960	694,400
Punëtor ngarkimi (kamioni)	240 d/vit	6,610	925,400
Siguracione, taksa	(1.5 %)	510	71,400
Mirëmbajtje, riparim (makina prerëse)	(15 %)	1,280	179,200
Mirëmbajtje, riparim (kamioni vetëshkarkues)	(5.0 %)	1,250	175,000
Harxhimi (~100 km/d)	240 d/vit	6,130	858,200
Masa për rritjen e ndërgjegjësimit (shumë total)		3,000	420,000
Total kosto operative direkte vjetore		24,020	3,362,800
Total kosto direkte vjetore		27,370	3,831,800

Totali i kostos direkte vjetore për mbledhjen e diferençuar dhe trajtimin e mbetjeve të gjelbra shkon në rreth 27,370 € (3.8 milion Lekë). Këto kosto shtesë sjellin nga ana tjetër një reduktim të kostove për transportin e mbetjeve në distancë të largët dhe për depozitim e tyre në vend depozitimin e Maliqit.

Kostoja mesatare për njësi e transportit në vend depozitimin e Maliqit është 28 €/t dhe kostoja për njësi e trajtimit në vend depozitim do të tarifohet nga KRWM me 15 €/t (Faza I). Për pasojë, nëse fraksioni i mbetjeve të gjelbra (975 t/vit) mblidhet i ndarë nga mbetjet e tjera shtëpiake dhe nuk çohet në vend depozitim, kursimi vjetor në kosto mund të arrije në më shumë se 40,000 €. Po të marrim në konsideratë një eficencë prej 75%, kursimi vjetor i kostos do të arrinte në rreth 30,000 €.

Kështu duke pasur një organizim dhe funksionim të rregullt të procesit, kostot shtesë për mbledhjen e diferençuar dhe trajtimin e mbetjeve të gjelbra do të mund të mbulohen nga reduktimi i kostos së transportit dhe depozitimit të mbetjeve.

Në përfundim, mbledhja e diferençuar e fraksionit të mbetjeve të gjelbra do t'u përgjigjej objektivave të Ligjit Shqiptar për Mbetjet për të reduktuar sasitë e mbetjeve që përfundojnë në vend depozitimin sanitari rajonal.